

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор ОООУК "Южилкомплекс"
А.В. Дружинин

г. Ирбит, ул. Логинова, 32, 34


(наименование стройки)

ул. Логинова № 34

В. П. Шихов

УТВЕРЖДАЮ:

Уполномоченный представитель
ул. Логинова №32
В. В. Свяжин



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

Благоустройство дворовой территории, расположенной на территории Городского округа "город Ирбит" по адресу: ул. Логинова, 32, 34
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 13943390,4 руб.
строительных работ _____ 1443056,73 руб.
монтажных работ _____ 15312,11 руб.
Средства на оплату труда _____ 682044 руб.
Сметная трудоемкость _____ 2529,9346 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	Осн. з/п	Эк. Ма ш.	З/лМех	Всего	Осн. з/п	Эк. Ма ш.	З/лМех		
1	ФЕР09-03-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр Применительно	Демонтаж существующих металлоконструкций ограждений и устройств для сушки белья	т	0,173	384,38	85,83	257,59	28,96	41,58	10,39	31,19	3,51		
2	ФССЦпг-01-01-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	0,173	22,33				3,86					

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор ОООУК "Южжилкомплекс"

А.В.Дружнин

УТВЕРЖДАЮ:

Уполномоченный представитель

ул. Логинова №32

В. В. Свяхкин

г. Ирбит, ул. Логинова, 32, 34

ул. Логинова № 34

В. П. Шихов

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на Благоустройство Дворовой территории, расположенной на территории Городского округа "Город Ирбит" по адресу: ул. Логинова, 32, 34

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 13943390,4 руб.

строительных работ _____ 1443056,73 руб.

монтажных работ _____ 15312,11 руб.

Средства на оплату труда _____ 682044 руб.

Сметная трудоемкость _____ 2529,9346 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.									
					Всего	Осн. з/п	Эк.Ма	З/лМех	Всего	Осн. з/п	Эк.Ма	З/лМех								
Раздел 1. Демонтаж нарушенных элементов бельевых площадок, МАФ, городской мебели и элементов благоустройства													6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР09-03-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж существующих металлоконструкций ограждений и устройств для сушки белья	т	0,173	384,38	85,83	257,59	28,96	41,58	10,39	31,19	3,51								
	Применительно			0,173	0,155+0,018															
2	ФССЦпг-01-01-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	0,173	22,33				3,86											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦпг-03-21-01-003 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км	1 т груза	0,173	4,8						0,83	0,83
4	ФЕР10-01-059-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр применительно	Демонтаж деревянных конструкций: скамеек, горки, песочниц, качели-балансир, клуббы в колесе	100 шт	0,2 $(1+2+1+2+2+1+1+10)/100$	2392,69	542,95	216,38	52,01	121,49	86,87	34,62	8,32
5	ФССЦпг-01-01-01-015 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	0,5	22,33				11,17			
6	ФССЦпг-03-21-01-003 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км	1 т груза	0,5	4,8		4,8		2,4		2,4	
7	ФЕРр66-8-1 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж чугунных люков	шт	1	17,86	17,86			17,86	17,86		
8	ФЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	(ПРИМ) Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (Засыпка старого коллодца. Проект лист 1.21)	1000 м3	0,004752 $(1,76^2,7)/1000$	410,94		410,94	80,16	1,95		1,95	0,38
9	ФССЦ-02.2.05.04-1817 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	5,76576 $1,76^2,6+1,26$	103				593,87			
Раздел 2. Подготовка участка для благоустройства												
10	ФЕРр68-14-1 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1,37 $1,37/100$	1478,92	589,77	889,15	94,56	2026,12	807,98	1218,14	129,55
11	ФССЦпг-01-01-01-003 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	24,66	10,71				264,11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ФССЦПг-03-21-01-003 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 3 км	1 т груза	24,66	4,8		4,8		118,37		118,37	
13	ФЕР27-12-010-03 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2	100 м3	0,98208 (6*1,2*0,22*62)/100	4270,33	422,14	3848,19	528,48	4193,81	414,58	3779,23	519,01

Раздел 3. Устройство асфальтобетонных покрытий

Основная

14	ФЕР01-02-027-02 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2	2,456 (1962+494)/1000	94,97		94,97	13,37	233,25		233,25	32,84
15	ФЕР27-04-006-01 Приказ Минстроя Росси от 01.06.2020	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2	2,456 2456 / 1000	30034,54	269,61	7442,38	429,14	73764,83	662,16	18278,49	1053,97
16	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019	Розлив вяжущих материалов	т	1,5964 2,456*0,65	39,1		39,1	7,15	62,42		62,42	11,41
17	ФССЦ-01.2.01.01-0001 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019	Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ	т	1,644	1487,6				2445,61			
18	ФЕР27-06-029-01 Приказ Минстроя Росси от 01.06.2020	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типаразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	2,456 (1962+494)/1000	8536,13	182,32	7479,03	234,46	20964,74	447,78	18366,5	575,83
19	ФЕР27-06-030-01 Приказ Минстроя Росси от 24.05.2021	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01	1000 м2	2,456	261,12	3,29	254,89	5,95	1282,62	16,16	1252,02	29,23
20	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,0334 0,0265*0,0069	1690				56,45			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ФССЦ-04.2.01.01-0049 Приказ Минстроя Росси от 30.06.2020 №352/пр	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II	т	296,64 237,2+59,44	491,01				145653,21			
Обочина												
22	ФЕР27-08-001-11 Приказ Минстроя Росси от 20.10.2020 №636/пр	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см	1000 м2	0,088 88 / 1000	3989,94	258,99	3682,15	263,65	351,11	22,79	324,03	23,2
23	ФССЦ-02.2.05.04-1767 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	14,4144 88*0,13+1,26	91,5				1318,92			
Тротуар (асфальтовое покрытие)												
24	ФЕР01-02-027-03 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3	1000 м2	0,798 798 / 1000	125,72		125,72	18,1	100,32		100,32	14,44
25	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя Росси от 01.06.2020 №294/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,9576 (798*0,12) / 100	5459,07	173,23	5268,76	267,67	3461,74	165,89	3279,49	166,61
26	ФССЦ-02.2.05.04-1767 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	120,6576 798*0,12+1,26	91,5				11040,17			
27	ФЕР27-06-029-01 Приказ Минстроя Росси от 01.06.2020 №294/пр	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типа размера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,798 798 / 1000	8536,13	182,32	7479,03	234,46	6811,83	145,49	5968,27	187,1
28	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,0087	1690				14,7			
29	ФССЦ-04.2.01.01-0049 Приказ Минстроя Росси от 30.06.2020 №352/пр	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II	т	77,08	491,01				37847,05			

Раздел 4. Устройство резиновых покрытий детской, спортивной площадок, устройство покрытий хозяйственных площадок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Устройство резиновых покрытий Детской, спортивной площадок												
30	ФЕР01-01-030-06 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,0707 $((202+349+16+40) \cdot 0,1) / 1000$	538,47		538,47	91,94	38,07		38,07	6,5
31	ФЕР01-01-013-07 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,0707 $((202+349+16+40) \cdot 0,1) / 1000$	2529,96	62,4	2464,31	313,2	178,87	4,41	174,23	22,14
32	ФССПлн-03-21-01-002 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км	1 т груза	123,725 $70,7+1,75$	3,86		3,86		477,58		477,58	
33	ФЕР01-01-016-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3	0,0707 $70,7 / 1000$	263,71	21,22	240,32	40,77	18,64	1,5	16,99	2,88
34	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя Росси от 01.06.2020 №294/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,707 $((202+349+16+40) \cdot 0,1) / 100$	5459,07	173,23	5268,76	267,67	2555,81	122,47	2421,26	123,01
35	ФССПлн-02.2.05.04-1777 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	89,082 $(202+349+16+40) \cdot 0,1+1,26$	108,4				9656,49			
36	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя Росси от 01.06.2020 №294/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0,4949 $(202+349+16+40) \cdot 0,07 / 100$	3390,48	115,49	3262,79	171,22	1677,95	57,16	1614,75	84,74
37	ФССПлн-02.3.01.05-0038 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Песок из отсевов дробления II класс, М 400, средний, круглые сита	м3	54,439 $(202+349+16+40) \cdot 0,07+1,1$	47,77				2600,55			
38	ФЕР27-07-010-02 Приказ Минстроя Росси от 30.03.2020 №172/пр	Устройство покрытий спортивных и Детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на соединительные элементы	100 м2	7,07 $((202+349+16+40)) / 100$	230,95	197,44	33,51	5,92	1632,82	1395,9	236,92	41,85
39	Пл_01.7.19.18_66_6670485270_20.0_1.2022_02 Резиновая плитка 500x500x40 мм МАТ=2400/1,2		м2	707	2000 2400/1,2				1446607			
Устройство покрытий хозяйственных площадок												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	ФЕР01-02-027-02 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2	0,1 100 / 1000	94,97	94,97	13,37	9,5	9,5	9,5	1,34	
41	ФЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя Росси от 01.06.2020 №294/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3	0,04 (100*0,04) / 100	3490,33	115,49	3357,76	181,59	92,6	4,62	87,3	4,72
42	ФССП-02.2.04.03-0003 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Смесь песчано-гравийная природная	м3	4,88 100*0,04*1,22	60				292,8			
43	ФЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя Росси от 01.06.2020 №294/пр Применительно	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (грунт)	100 м3	0,11 (100*(0,03+0,08)) / 100	3490,33	115,49	3357,76	181,59	383,93	12,7	369,35	19,97
44	ФССП-16.2.01.02-0002 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Земля растительная механизированной заготовки	м3	11 100*0,11	131,9				1450,9			
45	ФЕР27-08-003-01 Приказ Минстроя Росси от 09.02.2021 №51/пр. Применительно	Газонной решеткой / Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением <ГЕОВЕБ>: с последующей засыпкой грунтом	100 м2	1 100 / 100	447,27	151,23	296,04	32,58	447,27	151,23	296,04	32,58
46	ТД_01.7.13.03.66 _6670485270_20.0 1.2022_02	РЕШЕТКА ГАЗОННАЯ плитка соты 8 ячеек 370Х245Х80 цвет красный МАТ=784/1,2	м2	100	653,33				66840			
47	ФССП-16.2.02.07-0161 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Семена газонных трав (смесь)	кг	10 100*0,1	146,25				1462,5			

Раздел 5. Устройство бордюров

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	4,2 420 / 100	4353,58	590,51	73,02	8,7	18285,03	2480,14	306,68	36,54
49	ФССЦ-05.2.03.03-0032 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3	шт	420	63,12				26510,4			
50	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м	6,87 687 / 100	4353,58	590,51	73,02	8,7	29909,09	4056,8	501,65	59,77
51	ФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	687	22,36				15361,32			
52	ФССЦпг-03-01-02-170 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстоянии: II класс груза до 170 км	1 т груза	66,846 (687*38)+(420*97)/1000	66,68				4457,29			
Раздел 6. Пандус. Строительные работы												
53	ФЕРр51-4-1 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м	100 шт	0,03 3 / 100	2046,2	2046,2			61,39	61,39		
54	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя Росси от 01.06.2020 №294/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,0187 1,87 / 100	5459,07	173,23	5268,76	267,67	67,6	3,24	64,04	3,25
55	ФССЦ-02.2.05.04-1767 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	2,36	91,5				215,94			
56	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0187 1,87 / 100	3528,33	1053	1566,06	244,39	65,98	19,69	29,29	4,57
57	ФССЦ-04.1.02.05-0040 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)	м3	1,907	535,46				1021,12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	ФЕР06-03-004-09 Приказ Минстроя Росси от 30.06.2020 №352/лр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	Т	0,000942 0,942/1000	1824,5	1795,86	28,64	4,09	1,72	1,69	0,03	
59	ФССЦ-08.4.01-02-0011 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	Т	0,000942 φ2,r1	5804				5,47			
60	ФЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м	Т	0,0049 4,9/1000	439,57	51,85	266,39	32,21	2,15	0,25	1,31	0,16
61	ФССЦ-23.5.02-02-0006 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Трубы стальные электросварные промышленные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	М	0,8	90,86				72,69			
62	ФЕР46-03-009-07 Приказ Минстроя Росси от 24.05.2021 №321/лр	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 38 см	100 шт	0,03 3/100	1180,22	466,62	713,6		35,41	14	21,41	
63	ФЕР09-03-039-05 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа	Т	0,2025 (144,3+19,6+38,6)/1000	842,06	162,62	228,99	19,67	170,52	32,93	46,37	3,98
64	ФССЦ-08.3.11.01-0049 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Швеллеры № 10, марка стали Ст3сп	Т	0,1443 144,3/1000	4900				707,07			
65	ФССЦ-08.3.08.02-0083 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 45х45 мм	Т	0,0196	6743,51				132,17			
66	ФССЦ-08.3.08.02-0079 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 32х32х3 мм	Т	0,0386	6682,85				257,96			
67	ФЕР09-03-030-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	Т	0,2893 (215,1+48,6+15,9+9,7)/1000	999,79	329,56	581,74	59,5	289,24	95,34	168,3	17,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	ФССЦ-08.3.06.01-0011 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Прокат рифленый чечевичного рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной: 2,5 мм	Т	0,2151 215,1/1000	7246,41				1558,7			
69	ФССЦ-23.3.09.01-0048 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 16 мм, толщина стенки 1,5 мм	10 м	1,79 17,9/10	353,81				633,32			
70	ФССЦ-23.3.09.01-0068 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 2,0 мм	10 м	1,17 11,7/10	847,55				991,63			
71	ФССЦ-23.3.09.01-0079 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 50,8 мм, толщина стенки 2,0 мм	10 м	2,65 26,5/10	1012,56				2683,28			
72	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,143 (0,46*0,8+6,0*1,1+0,5+0,366*16,8+0,1*6*6+0,117*28,4)/100	163,49	19,32	6,01	0,22	46,76	5,53	1,72	0,06
73	ФЕРр59-5-2 Приказ Минстроя Росси от 14.10.2021 №746/пр	Ремонт ступеней: бетонных	100 шт	0,03	1293,94	888,97	18,93	5,66	38,82	26,67	0,57	0,17
74	ФССЦ-04.1.02.05-0040 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)	м3	0,0084	535,46				4,5			
Раздел 7. Озеленение												
75	ФЕР01-02-099-12 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	0,06 6/100	237,82	237,82			14,27	14,27		
76	ФЕР01-02-101-14 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см	100 деревьев	0,06 6/100	827,94	827,94			49,68	49,68		
77	ФЕР47-01-046-03 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом	100 м2	7,75 775/100	2251,71	212,63	5,08	0,68	17450,75	1647,88	39,37	5,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	ФССЦПг-03-01-02-170 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстоянии: II класс груза до 170 км (растительный грунт	1 т груза	168,5625 116,25*1,45	66,68				11239,75			
79	ФЕР47-01-046-06 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	7,75 775/100	370,22	44,42	301,4	31,78	2869,21	344,26	2335,85	246,3
80	ФССЦ-16.2.02.07-0161 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Семена газонных трав (смесь)	кг	15,5	146,25				2266,88			
81	ФЕР47-01-006-06 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,3х0,3 м в естественном грунте	10 шт	1,2 12/10	75,5	75,5			90,6	90,6		
82	ФЕР47-01-025-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,5х0,5 м	10 шт	1,2	27,87	14,89	12,1	1,28	33,45	17,87	14,52	1,54
83	ФССЦ-16.2.02.06-0022 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Сирень кустовая, высота 0,3-0,7 м	шт	12	13,36				160,32			
Раздел 8. Устройство ограждений												
Ограждение секционное для спортивных площадок, высотой 4м (60 г.м с двумя калитками)												
84	ФЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Установка металлических столбов высотой до 4 м. с погружением в бетонное основание	100 шт	0,25 25/100	3968,08	304,01	3430,97	281,18	992,02	76	857,74	70,3
85	ФССЦ-04.1.02.05-0043 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1,585	665				1054,03			
86	ФЕР09-08-002-06 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Устройство ограждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м	10 шт	4,8 (24*2)/10	94,8	65,6	29,2	10,9	455,04	314,88	140,16	52,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	ФЕР09-08-002-07 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №87/бпр	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей	10 шт	0,2 2/10	42,36	28,23	14,13	4,64	8,48	5,65	2,83	0,93
88	ТЦ_15.2.02.06_66 _6670340596_02.0 2.2022_02	Панель 3Д EVEREST IRONHILL 5 Ш/В 2500х2030х5 ммЗп в ПП RAL 6005 (зеленый)- 48 шт;Столб "ПРОМ" 80х80х2,0х5000мм, Зп в ПП RAL 6005 (зеленый) - 25 шт;Крепеж для 3Д ограждения скоба с пл. вкладышем+меб.болт М6х 85+тайка антивандал., Зп в ПП RAL 6005 (зеленый)- 250 шт;Клипса соединительная для панелей, нержавеющая- 96 шт; МАТ=5533,15/1,2	п.м	60	4610,96 5533,15/1,2				282191			
89	ТЦ_15.2.02.06_66 _6670340596_02.0 2.2022_02	Калитка EVEREST В/Ш 2500х900мм 3Д IRONHILL 5 (Зп в ПП RAL 6005 (зеленый));Замок "EVEREST 60" с ответной планкой МАТ=29942,5/1,2	шт	2	24952,08 29942,5/1,2				50902			
Ограждение тип "Травка"												
90	ФЕР27-09-001-08 Приказ Минстроя Росси от 09.02.2021 №51/пр. применительно	Устройство металлических пешеходных ограждений	100 м	3,33 333/100	1338,22	406,09	76,88	13,57	4456,27	1352,28	256,01	45,19
91	ТЦ_15.2.02.04_66 _6670340596_20.0 1.2022_02	Ограждение тип Травка, выс.370мм, длина 1,96 м. МАТ=4900/1,2	шт	169,897959 333/1,96	4083,33 4900/1,2				709747			
92	ФССЦ-04.1.02.05-0043 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №87/бпр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	13,59	665				9037,35			
93	ФССЦ-01.5.02.01-0001 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №87/бпр	Зажим металлический оцинкованный пружинный	кг	3996	17,49				69890,04			
94	ФССЦ-07.2.07.11-0001 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №87/бпр	Опоры для арок оцинкованные, сталь С345	т	2,664	15376,31				40962,49			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	ФССЦ-08.4.01.02-0001 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Детали закладные, вес до 1 кг	т	2,1312	11684				24900,94			
Раздел 9. Установка стоек для сушки белья (6 шт.) и коврохлопки (2 шт)												
96	ФЕР01-02-031-04 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2	100 шт	0,2 (2*4*6*2)/100	2083,3	102,18	1981,12	165,88	416,66	20,44	396,22	33,18
97	ФЕР06-03-004-06 Приказ Минстроя Росси от 30.06.2020 №352/лр	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	100 шт	0,57354 (21,42*2+88,45*6)/1000	164,29	156,7	7,59	0,7	94,22	89,87	4,35	0,4
98	ТЦ 15.1.02.27_66 _6670340596_20.0 1.2022_02	Хоз.секция для ковров 9010 МАТ=15375/1,2	шт	2	12812,5 15375/1,2				26216			
99	ТЦ 15.1.02.27_66 _6670340596_20.0 1.2022_02	Хоз.секция для сушки белья 9009 МАТ=13687,5/1,2	шт	6	11406,25 13687,5/1,2				70016			
100	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя Росси от 01.06.2020 №294/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,0014 0,3*0,3*0,15*(6+4)/100	5459,07	173,23	5268,76	267,67	5,05	0,24	4,79	0,24
101	ФССЦ-02.2.05.04-1767 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	0,168 0,14*1,2	91,5				15,37			
102	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,009 10*0,3*0,3*1,0/100	3528,33	1053	1566,06	244,39	31,75	9,48	14,09	2,2
103	ФССЦ-04.1.02.05-0043 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,918	665				610,47			

Раздел 10. Установка детского, спортивного оборудования и малых архитектурных форм

МДФ (камни, урны бетонные)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
104	ФЕР07-05-030-11 Приказ Министра России от 09.02.2021 №51/пр. Применительно	Установка мелких конструкций (подо конников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (прим. урны и скамейки)	100 шт	0,24 (12+12)/100	2732,49	934,21	82,94	12,96	655,8	224,21	19,91	3,11
105	ТЦ 15.2.03.04_66 _6604025979_20.0 1.2022_02	8034 Скамейка бетонная СПО1, длина 2,0м МАТ=22850/1,2	шт	12	19041,67 22850/1,2				233769			
106	ТЦ 15.2.03.06_66 _6604025979_20.0 1.2022_02	Урна Бабочка 9001 МАТ=4125/1,2	шт	12	3437,5 4125/1,2				42201			
Установка детского и спортивного оборудования												
107	ФЕРР51-4-2 Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м	100 шт	0,58 58/100	4367,06	4367,06			2532,89	2532,89		
108	ФЕР01-02-031-04 Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2	100 шт	0,52 52/100	2083,3	102,18	1981,12	165,88	1083,31	53,13	1030,18	86,26
109	ФЕР06-01-001-01 Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0729 (0,3*0,3*0,5*58+0,3*0,3*1*52)/1 00	3528,33	1053	1566,06	244,39	257,22	76,76	114,17	17,82
110	ФСЦ-04.1.02.05-0043 Приказ Министром России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	7,436	665				4944,94			
111	ФЕР06-03-004-07 Приказ Министра России от 30.06.2020 №352/пр Применительно	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	100 шт	0,44 110*0,004	198,72	91,13	7,59	0,7	87,44	40,1	3,34	0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	ФЕР10-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Применительно	Укупнительная сборка и установка конструкций МАФ 650.34 = 799.35 - 0,06 x 550,00 - 0,11 x 832,70 - 0,0016 x 15 255,00	шт	14	650,34	185,18	133,65	14,36	9104,76	2592,52	1871,1	201,04
113	ТЦ_15.1.02.21_66 _6672273916_27.0 1.2022_02	Игровой комплекс с песочницей V5306 МАТ=174000/1,2		2	145000	174000/1,2			296687			
114	ТЦ_15.1.02.05_66 _6672273916_27.0 1.2022_02	Игровой домик V5009 МАТ=112750/1,2	шт	3	93958,33	112750/1,2			288375			
115	ТЦ_15.1.02.09_66 _6672273916_27.0 1.2022_02	Игровой комплекс V4301 МАТ=411750/1,2	шт	1	343125	411750/1,2			351037			
116	ТЦ_15.1.02.10_66 _6672273916_27.0 1.2022_02	Спортивный комплекс W0014 МАТ=142000/1,2	шт	1	118333,33	142000/1,2			121062			
117	ТЦ_15.1.02.10_66 _6672273916_27.0 1.2022_02	Спортивный комплекс W0035 МАТ=60625/1,2	шт	1	50520,83	60625/1,2			51686			
118	ТЦ_15.1.02.10_66 _6672273916_27.0 1.2022_02	Спортивный комплекс W0018 МАТ=136375/1,2	шт	1	113645,83	136375/1,2			116267			
119	ТЦ_15.1.02.06_66 _6672273916_27.0 1.2022_02	Карусель 6508 МАТ=94125/1,2	шт	2	78437,5	94125/1,2			160493			
120	ТЦ_15.1.02.09_66 _6672273916_20.0 1.2022_02	Игровой комплекс V4204 МАТ=306750/1,2	шт	1	255625	306750/1,2			261520			
121	ТЦ_15.1.01.01_66 _6672273916_27.0 1.2022_02	Ворота с баскетбольным щитом, сетка 7908R МАТ=66375/1,2	компл	2	55312,5	66375/1,2			113176			
Раздел 11. Освещение двора. Установка светильников												
122	ФЕРм08-02-369- 04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Светильник, устанавливаемый вне зданий "Шар венчающий"	шт	5	115,08	10,71	54,99	5,36	575,4	53,55	274,95	26,8
123	ФССЦ-20.3.03.05- 0093 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Светильник торшерный "Шар" ЖТУ 06-100-004, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета	шт	5	765,95				3829,75			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
124	ФССЦ-20.3.02-12-0013 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Лампы энергоберегающие 18W/груша E27	шт	5	33,54							
125	ФЕРМ08-02-413-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка резинопутумных трубок с затягивание проводов, количество проводов: до 2, сечение провода до 6 мм2	100 м	1 100 / 100	249,01	151,9	32,6	4,52	249,01	151,9	32,6	4,52
126	ФССЦ-24.3.01.06-0045 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Трубы ПВХ, номинальный внутренний диаметр 40 мм	м	100	4,9				490			
127	ФССЦ-24.3.05.07-0153 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 32 мм	шт	35	1,29				45,15			
128	ФССЦ-21.1.06.09-0146 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 2х2,5-660	1000 м	0,1 100 / 1000	5365,89				536,59			
129	ФЕРМ08-02-405-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м	0,22 22 / 100	430,7	288,02	68,98	4,02	94,75	63,36	15,18	0,88
130	ФССЦ-21.1.06.09-0145 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 2х1,5-660	1000 м	0,022 22 / 1000	3708,36				81,58			
131	ФЕР01-02-031-03 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 1	100 шт	0,05 5 / 100	1387,23	68,33	1318,9	110,43	69,37	3,42	65,95	5,52
132	ФЕР06-01-001-13 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0,01 (5*0,2) / 100	9997,56	4179,7	1734,07	260,92	99,98	41,8	17,34	2,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
133	ФССЦ-04.1.02-05-0043 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1,02	665	678,3						
134	ФЕРМ08-02-362-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Цоколь к опорам	шт	5	265,78	33,93	191,45	24,31	1328,9	169,65	957,25	121,55
135	ФЕРЗ3-01-016-01 Приказ Минстроя Росси от 09.02.2021 №51/пр.	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одноосевных массой до 2 т	т	0,375 75-5/1000	1105,08	253,76	851,32	55,87	414,41	95,16	319,25	20,95
136	ФССЦ-07.4.03.11-0001 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр применительно	Опоры стальные типа «Торшер»	т	0,375	26583,72	9968,9						
137	ФЕР01-01-004-04 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,021 (100*0,7*0,3)/1000	2775,3	65,91	2709,39	448,92	58,28	1,38	56,9	9,43
138	ФЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3	0,021	410,94		410,94	80,16	8,63		8,63	1,68
139	ФССЦ-02.3.01.05-0037 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Песок из отсевов дробления I класс, М 400, средний, обогащенный, круглые сита	м3	4,95 100*0,15*0,3*1,1	39,2	194,04						
Раздел 12. Прочие работы												
140	ФССЦпр-03-01-02-120 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстоянии: II класс груза до 120 км (щебень и отсев)	1 т груза	1172,68221 (733,474+64,289)*1,47	50,49	59208,72						
ВСЕГО по смете												
Итого прямые затраты (справочно)												
Строительные работы												
Монтажные работы												
										10247131		
										11485296		
										134196		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого										11619492			
Итого ФОТ (справочно)										682044			
Итого накладные расходы (справочно)										848441			
Итого сметная прибыль (справочно)										523920			
НДС 20%										2323898,4			
ВСЕГО по смете										13943390			
в том числе:													
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ										4688792			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Муниципальное казенное учреждение
Городского округа «Город Ирбит» Свердловской области
«Служба заказчика-застройщика»
623850, Свердловская область, г. Ирбит ул. Кирова, д. 98
тел.: (34355) 6-44-09; тел./факс: (34355) 6-44-12
ИНН 6611010500 КПП 667601001 ОГРН 1069611004870
Лицевой счет 03901010510
в Финансовом управлении администрации ГО город Ирбит
УРАЛЬСКОЕ ТУ БАНКА РОССИИ/УФК
по Свердловской области, г. Екатеринбург
р/с 03231643657390006200 БИК 016577351