


СОГЛАСОВАНО:

2024 года



УТВЕРЖДАЮ:

2024 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утвержденный в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Комплексное благоустройство дворовых территорий, расположенных на территории Свердловской области по адресу: ул. Комсомольская, 1-А, 3-А

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Комплексное благоустройство дворовых территорий, расположенных на территории Городского округа "Город Ирбит" Свердловской области по адресу: ул. Комсомольская, 1-А, 3-А

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Онование 10.17.06.00-ПЗУ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 квартал 2023 (01.01.2000)

Сметная стоимость	29 636,72	(2030,92)	тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ	24 464,28	(2006,13)	тыс.руб.
монтажных работ	277,73	(23,48)	тыс.руб.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	51,40	(51,4)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		5 852,04	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		672,49	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов				на единицу	коэффициенты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Раздел 1. Демонтаж нарушенных элементов бельевых площадок, МАФ, городской мебели и элементов благоустройства		т	1,8545	1	1,8545					
1	ФЕР09-03-002-01 Применительно	Демонтаж существующих металлоконструкций ограждений и устройств для сушки белья	т	1,8545	1	1,8545					
		Объем=0,3549+0,3845+0,0605+0,153+0,0516+0,0405+0,1548+0,0346+0,0336+0,0405+0,292+0,254									
		Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					85,83	0,7	111,42		111,42
		2 ЭМ					257,59	0,7	334,39		334,39
		3 в т.ч. ОТМ					28,96	0,7	37,59		37,59
		4 М					40,96	0	0,00		0,00
		3Т	чел.-ч	9,35	0,7	12,1377025					
		3ТМ	чел.-ч	2,17	0,7	2,8169855					
		Итого по расценке					384,38		445,81		445,81
		ФОТ							149,01		149,01
	Пр/812-009.0-1 НР	Строительные металлические конструкции	%	93		93			138,58		138,58
	Пр/774-009.0 СП	Строительные металлические конструкции	%	62		62			92,39		92,39
		Всего по позиции							676,78		676,78
2	ФССЦпг-01-01-015	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	1,855	1	1,855	22,33		41,42		41,42
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
		Всего по позиции							41,42		41,42
3	ФССЦпг-03-21-01-003	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 3 км	1 т груза	1,855	1	1,855	4,80		8,90		8,90
		Всего по позиции							8,90		8,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ФЕР10-01-059-01 применительно	Демонтаж деревянных конструкций: скамеек, горки, песочниц, качели-балансир, урны	100 шт	0,54	1	0,54					
		Объем=(3*3+14+1+1+2) / 100									
		Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАГ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		1 ОТ					542,95	0,8	234,55	234,55	
		2 ЭМ					216,38	0,8	93,48	93,48	
		3 в т.ч. ОТМ					52,01	0,8	22,47	22,47	
		4 М					1 633,36	0	0,00	0,00	
		ЗТМ	чел.-ч	67,7	0,8	29,2464					
		Итого по расценке	чел.-ч	4,2	0,8	1,8144					
		ФОТ					2 392,69		328,03	257,02	257,02
	Пр/812-010-0-1 НР Деревянные конструкции		%	108		108			277,58	277,58	277,58
	Пр/774-010-0 СП Деревянные конструкции		%	55		55			141,36	141,36	141,36
		Всего по позиции							746,97		
5	ФССЦпг-01-01-01-015	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т (Погрузо-разгрузочные работы)	1 т груза	1	1	1	22,33		22,33	22,33	
		Всего по позиции					22,33		22,33		
6	ФССЦпг-03-21-01-003	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км	1 т груза	1	1	1	4,80		4,80	4,80	
		Всего по позиции					4,80		4,80		
7	ФЕР46-06-002-03	Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов	10 м2 площади застройки	6,5	1	6,5					
		Объем=65 / 10									
		1 ОТ					111,96		727,74	727,74	
		ЗТ	чел.-ч	13,96		90,74					
		Итого по расценке					111,96		727,74	727,74	
		ФОТ							727,74	727,74	
	Пр/812-040-2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	91		91			662,24	662,24	662,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	52		52			378,42		378,42
Всего по позиции											
8	ФССЦлг-01-01-015	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т (Погрузо-разгрузочные работы) Объем=6,8*0,6	1 т груза	4,08	1	4,08	22,33		91,11		1 768,40
Всего по позиции											
9	ФССЦлг-03-21-01-003	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км Объем=6,8*0,6	1 т груза	4,08	1	4,08	4,80		19,58		91,11
Всего по позиции											
10	ФЕРр88-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании Объем=590 / 100	100 м	5,9	1	5,9			19,58		19,58
		1 ОТ					589,77		3 479,64		3 479,64
		2 ЭМ					889,15		5 245,99		5 245,99
		3 в т.ч. ОТм					94,56		557,90		557,90
		ЗТ	чел.-ч	68,26		402,734					
		ЗТм	чел.-ч	9,4		55,46					
		Итого по расценке				1 478,92			8 725,63		
		ФОТ							4 037,54		4 037,54
	Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	102		102			4 118,29		4 118,29
	Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54		54			2 180,27		2 180,27
Всего по позиции											
11	ФССЦлг-01-01-015	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т (Погрузо-разгрузочные работы) Объем=590*95/1000	1 т груза	56,05	1	56,05	22,33		1 251,60		15 024,19
Всего по позиции											
12	ФССЦлг-03-21-01-003	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км	1 т груза	56,05	1	56,05	4,80		269,04		1 251,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											269,04
13	ФЕРР66-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт	15	1	15					
		1 ОТ					14,22				213,30
		2 ЗМ					3,29				49,35
		3 в т.ч. ОТМ					0,58				8,70
		4 М					3,98				59,70
		ЗТ	чел.-ч	1,74		26,1					
		ЗТМ	чел.-ч	0,05		0,75					
		Итого по расценке					21,49				322,35
		ФОТ									222,00
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					226,44
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					119,88
Всего по позиции											668,67
14	ФССЦп-05.1.01.09-0041	Кольцо опорное КО-4-70/бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг (Благоустройство (ремонтно-строительные))	шт	30	1	30			50,51		1 515,30
Всего по позиции											1 515,30
15	ФССЦпг-03.01-01-170	Перевозка грузов автомобильными бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 170 км (Перевозка грузов автотранспортом) Объем=30*84/1000	1 т груза	2,52	1	2,52			56,68		142,83
Всего по позиции											142,83
16	ФЕРР66-3-1	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича Объем=(3+3)*2*0,6*0,12	м3	0,864	1	0,864					
		1 ОТ					50,23				43,40
		ЗТ	чел.-ч	6,44		5,56416					43,40
		Итого по расценке					50,23				43,40
		ФОТ									43,40
	Пр/812-100.1-1	НР Наружные инженерные сети: Демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	89		89					38,63
	Пр/774-100.1	СП Наружные инженерные сети: Демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	44		44					19,10
Всего по позиции											101,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ФССЦпг-01-01-01-015	3	1 т груза	2,074	1	2,074	22,33		46,31		
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т (Погрузо-разгрузочные работы) Объем=0,364*2,4 Всего по позиции 46,31											
18	ФССЦпг-03-21-01-003		1 т груза	2,074	1	2,074	4,80		9,96		
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км Всего по позиции 9,96											
19	ФЕРр53-20-1 Применительно		100 м3	0,00864	1	0,00864					
Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен $Объем = ((3+3) * 2 * 0,6 * 0,12) / 100$											
	1 ОТ						4 717,94		40,76		40,76
	2 ЭМ						3 369,60		29,11		29,11
	3 в т.ч. ОТм						526,50		4,55		4,55
	4 М						12 485,94		107,88		107,88
	ЗТ		чел.-ч	563		4,86432					
	ЗТм		чел.-ч	39		0,33696					
	Итого по расценке						20 573,48		177,75		177,75
	ФОТ								45,31		45,31
	Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)		%	92		92			41,69		41,69
	Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)		%	52		52			23,56		23,56
	Всего по позиции								243,00		243,00
20	ФССЦ-06.1.01.05-0035		1000 шт	0,3387	1	0,3387	1 752,60		593,61		
Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм (Стены (ремонтно-строительные)) Всего по позиции 593,61											

Итого по разделу 1 Демонтаж нарушенных элементов бельевых площадок, МАФ, городской мебели и элементов благоустройства :

Итого прямые затраты (справочно)	14 787,50
в том числе:	
Оплата труда рабочих	4 850,81
Эксплуатация машин	6 064,60
в том числе оплата труда машинистов (Отм)	631,21
Материалы	3 872,09
Строительные работы	23 245,93
в том числе:	
Строительные работы	22 933,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда							4 850,81		
		эксплуатация машин и механизмов							5 752,32		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							631,21		
		материалы							3 872,09		
		накладные расходы							5 503,45		
		сметная прибыль							2 954,98		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							3 12,28		
		Итого ФОТ (справочно)							5 482,02		
		Итого накладные расходы (справочно)							5 503,45		
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 954,98		
		Итого по разделу 1 Демонтаж нарушенных элементов бельевых площадок, МАФ, городской мебели и элементов благоустройства							23 245,93		

Раздел 2. Корчевка деревьев и кустарников

21	ФЕРР68-34-1	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	м3	8,8	1	8,8					
		Объем=0,4*(19+3)									
		1 ОТ					34,74		305,71		305,71
		2 ЭМ					371,93		3 272,98		
		3 в т.ч. ОТМ					21,58		189,90		189,90
		ЗТМ	чел.-ч	3,83		33,704					
		Итого по расценке	чел.-ч	1,86		16,368					
		ФОТ					406,67		3 578,69		495,61
		Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			505,52		505,52
		Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			267,63		267,63
		Всего по позиции							4 351,84		

22	ФЕРР68-34-4	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см	м3	1,96	1	1,96					
		1 ОТ					10,07		19,74		19,74
		2 ЭМ					107,98		211,64		
		3 в т.ч. ОТМ					6,26		12,27		12,27
		ЗТ	чел.-ч	1,11		2,1756					
		ЗТМ	чел.-ч	0,54		1,0584					
		Итого по расценке					118,05		231,38		32,01
		ФОТ							32,01		32,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	3									
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			32,65		32,65
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			17,29		17,29
	Всего по позиции										
23	ФЕР01-02-105-03	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см Объем=(19+3+1) / 100 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТм	100 шт	0,23	1	0,23	542,35 87,84		124,74 20,20		281,32
		Итого по расценке					542,35		124,74		
		ФОТ							20,20		20,20
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			17,98		17,98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8,28		8,28
	Всего по позиции										
24	ФЕР01-02-114-02	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние Объем=27/10000 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТм	га	0,0027	1	0,0027	598,36 96,91		1,62 0,26		151,00
		Итого по расценке					598,36		1,62		
		ФОТ							0,26		0,26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			0,23		0,23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			0,11		0,11
	Всего по позиции										
25	ФЕР01-02-107-01	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) Объем=23 / 100	100 шт	0,23	1	0,23			1,96		1,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ						167,63			38,55	
	3 в.т.ч. ОТМ						28,62			6,58	6,58
	ЗТМ		чел.-ч	2,12		0,4876					
	Итого по расценке						167,63			38,55	
	ФОТ									6,58	6,58
	Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	89		89				5,86	5,86
	Пр/774-001.4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	41		41				2,70	2,70
	Всего по позиции									47,11	
26	ФССЦпг-01-01-01-009	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дров	1 т груза	5,38	1	5,38	12,81			68,92	
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
		Объем=(8,8+1,96)*0,5									
	Всего по позиции									68,92	
27	ФССЦпг-01-01-01-045	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	0,9	1	0,9	17,95			16,16	
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
		Объем=12*0,15*0,5									
	Всего по позиции									16,16	
28	ФССЦпг-01-01-02-009	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка дров	1 т груза	5,38	1	5,38	12,81			68,92	
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
		Объем=(8,8+1,96)*0,5									
	Всего по позиции									68,92	
29	ФССЦпг-01-01-02-045	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	0,9	1	0,9	14,41			12,97	
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
	Всего по позиции									12,97	
30	ФССЦпг-04-21-01-012	Перевозка грузов тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние: I класс груза 12 км	1 т груза	6,28	1	6,28	56,35			353,88	
		(Перевозка грузов автотранспортом)									
		Объем=5,38+0,9									
	Всего по позиции									353,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Итого по разделу 2 Корчевка деревьев и кустарников :

Итого прямые затраты (справочно)									4 495,83		
в том числе:											
Оплата труда рабочих									325,45		
Эксплуатация машин									3 649,53		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									229,21		
Материалы									520,85		
Строительные работы									5 354,08		
в том числе:											
оплата труда									325,45		
эксплуатация машин и механизмов									3 649,53		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									229,21		
материалы									520,85		
накладные расходы									562,24		
сметная прибыль									296,01		
Итого ФОТ (справочно)									554,66		
Итого накладные расходы (справочно)									562,24		
Итого сметная прибыль (справочно)									296,01		
Итого по разделу 2 Корчевка деревьев и кустарников									5 354,08		

Раздел 3. Устройство асфальтобетонных покрытий

Основная (внутриквартальный проезд и парковка)

31	ФЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,8276	1	0,8276					
		Объем= $((3420+718)*0,2) / 1000$							445,64		76,09
		2 ЭМ					538,47				
		3 в т.ч. ОТм					91,94				
		ЗТм	чел.-ч	6,81		5,635956					
		Итого по расценке					538,47		445,64		76,09
		ФОТ									70,00
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					35,00
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					550,64
		Всего по позиции							550,64		

32 ФЕР01-01-013-07

Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1

Объем= $((3420+718)*0,2) / 1000$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					62,40		51,64		51,64
		2 ЭМ					2 464,31		2 039,46		259,20
		3 в т.ч. ОТМ					313,20		259,20		
		4 М					3,25		2,69		
		ЗТ	чел.-ч	8			6,6208				
		ЗТМ	чел.-ч	23,2			19,20032				
		Итого по расценке					2 529,96		2 093,79		310,84
		ФОТ							310,84		285,97
		Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92					285,97		
		Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46					142,99		142,99
		Всего по позиции							2 522,75		
33	ФССЦп-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км	1 т груза	2896,6	1	2896,6	3,86		11 180,88		
		Объем=827,6*2*1,75							11 180,88		
		Всего по позиции							11 180,88		
34	ФЕР01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3	1,6552	1	1,6552					
		Объем=(827,6*2) / 1000									
		1 ОТ					21,22		35,12		35,12
		2 ЭМ					240,32		397,78		67,48
		3 в т.ч. ОТМ					40,77		67,48		
		4 М					2,17		3,59		
		ЗТ	чел.-ч	2,72			4,502144				
		ЗТМ	чел.-ч	3,03			5,015256				
		Итого по расценке					263,71		436,49		102,60
		ФОТ							102,60		94,39
		Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92					94,39		
		Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46					47,20		47,20
		Всего по позиции							578,08		
35	ФЕР01-02-027-02	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2	4,138	1	4,138					
		Объем=(3420+718) / 1000									
		2 ЭМ					94,97		392,99		55,33
		3 в т.ч. ОТМ					13,37		55,33		
		ЗТМ	чел.-ч	0,99			4,09662				
		Итого по расценке					94,97		392,99		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									
	Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	89		89			55,33		55,33
	Пр/774-001.4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	41		41			49,24		49,24
	Всего по позиции								22,69		22,69
36	ФЕР27-04-006-02		1000 м2	4,138	1	4,138			464,92		
	Устройство основанной толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных										
	Объем=(3420+718) / 1000										
	1 ОТ						269,61		1 115,65		1 115,65
	2 ЭМ						7 813,31		32 331,48		
	3 в т.ч. ОТм						458,66		1 897,94		1 897,94
	4 М						22 322,55		92 370,71		
	ЗТ		чел.-ч	33		136,554					
	ЗТм		чел.-ч	40,24		166,51312					
	Итого по расценке						30 405,47		125 817,84		3 013,59
	ФОТ								3 013,59		3 013,59
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147			4 429,98		4 429,98
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134			4 038,21		4 038,21
	Всего по позиции								134 286,03		4 038,21
37	ФЕР27-04-006-04		1000 м2	4,138	1	4,138					
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03										
	Объем=(3420+718) / 1000										
	толщина 20 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)										
	2 ЭМ						468,89	5	9 701,33		
	3 в т.ч. ОТм						27,84	5	576,01		576,01
	4 М						1 297,80	5	26 851,48		
	ЗТм		чел.-ч	2,51	5	51,9319					
	Итого по расценке						1 766,69		36 552,81		576,01
	ФОТ								576,01		576,01
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147			846,73		846,73
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134			771,85		771,85
	Всего по позиции								38 171,39		771,85
38	ФССЦ-02.2.05.04-1697		м3	-62,07	1	-62,07	185,49		-11 513,36		
	Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Автомобильные Дороги)									
		Всего по позиции							-11 513,36		
39	ФССЦ-02.2.05.04-1697	Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 (Автомобильные Дороги) Объем=4138*0,05*1,26	м3	260,694	1	260,694	185,49		48 356,13		
		Всего по позиции							48 356,13		
40	ФССЦпг-03-21-02-090	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: II класс груза до 90 км (доставка с г. Реж) Объем=260,694+260,694+782,082	1 т груза	1303,47	1	1303,47	50,48		65 799,17		
		Всего по позиции							65 799,17		
41	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов Объем=4,138*0,65	т	2,6897	1	2,6897					
		2 ЭМ					39,10		105,17		
		3 в.т.ч. ОТМ					7,15		19,23		19,23
		3ТМ	чел.-ч	0,66		1,775202					
		Итого по расценке					39,10		105,17		
		ФОТ							19,23		19,23
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			28,27		28,27
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134			25,77		25,77
		Всего по позиции							159,21		
42	ФССЦ-01.2.01.01-1022	Битум нефтяной дорожный БНД 60/90 (Автомобильные Дороги)	т	2,770391	1	2,770391	1 690,00		4 681,96		
		Всего по позиции							4 681,96		
43	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см Объем=(3420+718) / 1000	1000 м2	4,138	1	4,138					
		1 ОТ					182,32		754,44		754,44
		2 ЭМ					7 479,03		30 948,23		
		3 в.т.ч. ОТМ					234,46		970,20		970,20
		4 М					874,78		3 619,84		
		3Т	чел.-ч	20,86		86,31868					
		3ТМ	чел.-ч	18,85		78,0013					
		Итого по расценке							8 536,13		
		ФОТ							35 322,51		
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 724,64		1 724,64
									2 535,22		2 535,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134			2 311,02		2 311,02
	Всего по позиции								40 168,75		
44	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать; к расценке 27-06-029-01	1000 м2	4,138	1	4,138					
		ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; Т3=2; ТЗМ=2)									
	1 ОТ							3,29	27,23	2	27,23
	2 ЭМ							254,89	2 109,47	2	2 109,47
	3 в т.ч. ОТм							5,95	49,24	2	49,24
	4 М							2,94	24,33	2	24,33
	ЗТ		чел.-ч	0,35	2	2,8966					
	ЗТм		чел.-ч	0,47	2	3,88972					
	Итого по расценке							261,12	2 161,03		
	ФОТ								76,47		76,47
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147			112,41		112,41
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134			102,47		102,47
	Всего по позиции								2 375,91		
45	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II (Автомобильные дороги)	т	579	1	579		491,01	284 294,79		
	Всего по позиции								284 294,79		
46	ФССЦпг-03-21-02-090	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: II класс груза до 90 км (доставка с г. Реж)	1 т груза	579	1	579		50,48	29 227,92		
	Всего по позиции								29 227,92		
Тротуар - входные группы (трагуарная плитка)											
47	ФЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,066675	1	0,066675					
		Объем= $((252+192,5)*0,15) / 1000$									
	2 ЭМ							538,47	35,90		35,90
	3 в т.ч. ОТм							91,94	6,13		6,13
	ЗТм		чел.-ч	6,81		0,4540568					
	Итого по расценке							538,47	35,90		35,90
	ФОТ								6,13		6,13
	Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	92		92			5,64		5,64
	Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	46		46			2,82		2,82
	Всего по позиции								44,36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	ФЕР01-01-013-07	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м ³ , группа грунтов 1 Объем=((252+192,5)*0,15) / 1000	1000 м ³	0,066675	1	0,066675					
		1 ОТ					62,40		4,16		4,16
		2 ЭМ					2 464,31		164,31		3,80
		3 в т.ч. ОТМ					313,20		20,88		20,88
		4 М					3,25		0,22		1,90
		ЗТ	чел.-ч	8		0,5334					
		ЗТМ	чел.-ч	23,2		1,54686					
		Итого по расценке					2 529,96		168,69		25,04
		ФОТ							25,04		23,04
		Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			23,04		23,04
		Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			11,52		11,52
		Всего по позиции					203,25				
49	ФССЦпг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 2 км Объем=66,67*2*1,75	1 т груза	233,345	1	233,345	3,86		900,71		
		Всего по позиции					900,71				
50	ФЕР01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: 1 Объем=66,67 / 1000	1000 м ³	0,06667	1	0,06667					
		1 ОТ					21,22		1,41		1,41
		2 ЭМ					240,32		16,02		2,72
		3 в т.ч. ОТМ					40,77		2,72		2,72
		4 М					2,17		0,14		
		ЗТ	чел.-ч	2,72		0,1813424					
		ЗТМ	чел.-ч	3,03		0,2020101					
		Итого по расценке					263,71		17,57		4,13
		ФОТ							4,13		3,80
		Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			3,80		3,80
		Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			1,90		1,90
		Всего по позиции					23,27				
51	ФЕР01-02-027-02	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 Объем=(252+192,5) / 1000	1000 м ²	0,4445	1	0,4445					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ						94,97		42,21		12
	3 в т.ч. ОТМ						13,37		5,94		5,94
	ЗТм		чел.-ч	0,99		0,440055					
	Итого по расценке						94,97		42,21		
	ФОТ								5,94		5,94
	Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	89		89			5,29		5,29
	Пр/774-001.4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	41		41			2,44		2,44
	Всего по позиции								49,94		
52	ФЕР27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня		100 м3	0,889	1	0,889					
	Объем= $((252+192,5)*0,20) / 100$										
	Прил.27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65										
	1 ОТ						173,23		154,00		154,00
	2 ЭМ						5 268,76	0,65	3 044,55		
	3 в т.ч. ОТМ						267,67	0,65	154,67		154,67
	4 М						17,08		15,18		
	ЗТ		чел.-ч	21,6		19,2024					
	ЗТм		чел.-ч	20,6	0,65	11,90371					
	Итого по расценке						5 459,07		3 213,73		
	ФОТ								308,67		308,67
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147			453,74		453,74
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134			413,62		413,62
	Всего по позиции								4 081,09		
53	ФССЦ-02.2.05.04-1777 Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2		м3	112,014	1	112,014	108,40		12 142,32		
	(Автомобильные дороги)										
	Объем= $(252+192,5)*0,20*1,26$										
	Всего по позиции								12 142,32		
54	ФЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка		100 м3	0,22225	1	0,22225					
	Объем= $((252+192,5)*0,05) / 100$										
	1 ОТ						115,49		25,67		25,67
	2 ЭМ						3 262,79		725,16		
	3 в т.ч. ОТМ						171,22		38,05		38,05
	4 М						12,20		2,71		
	ЗТ		чел.-ч	14,4		3,2004					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТМ	чел.-ч	13,88		3,08483					
		Итого по расценке					3 390,48				
		ФОТ							753,54		63,72
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные Дороги	%	147		147			63,72		63,72
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные Дороги	%	134		134			93,67		93,67
		Всего по позиции							85,38		85,38
		932,59									
55	ФССЦ-02.3.01.05-0038	Пасок из отсевов дробления II класс, М 400, средний, круглые сита (Автомобильные дороги)	м3	28,0035	1	28,0035	47,77		1 337,73		
		Объем=(252+192,5)*0,05*1,26									
		Всего по позиции							1 337,73		
56	ФССЦпг-03.21-02-090	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: II класс груза до 90 км (доставка с г. Реж)	1 т груза	205,863945	1	205,863945	50,48		10 392,01		
		Объем=(112,04+28,0035)*1,47									
		Всего по позиции							10 392,01		
57	ФЕР27-07-005-02	Устройство покрытия из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	44,45	1	44,45					
		Объем=(252+192,5) / 10									
		1 ОТ					115,17		5 119,31		5 119,31
		2 ЭМ					13,19		586,30		
		3 в.т.ч. ОТМ					1,00		44,45		44,45
		4 М					3,49		155,13		
		ЗТМ	чел.-ч	11,8		524,51					
		Итого по расценке	чел.-ч	0,09		4,0005					
		ФОТ					131,85		5 860,74		
		Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			5 163,76		5 163,76
		Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			5 835,05		5 835,05
		Всего по позиции							3 976,10		3 976,10
		15 671,89									
58	ТЦ_05.2.02.21_66_662900261_3_14.02.2024_02	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), серый, форма кирпичик, толщина 60 мм (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	м2	453,39	1	453,39	1 140,00		39 097,17	13,22	516 864,60
		Всего по позиции							39 097,17		516 864,60
									39 097,17		516 864,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	ФССЦпр-03-21-02-190			51	1	51	96,79		4 936,29		
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 1 т груза грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: II класс груза до 190 км											
Всего по позиции											
4 936,29											

Итого по разделу 3 Устройство асфальтобетонных покрытий :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Строительные работы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 3 Устройство асфальтобетонных покрытий											
в том числе:											
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН											
39 097,17											
Раздел 4. Устройство покрытий хозяйственных площадок											
60	ФЕР01-01-030-06		1000 м3	0,0303	1	0,0303					
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2											
Объем= $((153+49)*0,15) / 1000$											
2 ЭМ											
3 в т.ч. ОТм											
3Тм											
чел.-ч											
6,81											
0,206343											
Итого по расценке											
ФОТ											
16,32											
2,79											
2,79											
538,47											
16,32											
2,79											
2,79											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	92		92					2,57	2,57
	Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	46		46					1,28	1,28
	Всего по позиции											
61	ФЕР01-01-013-07	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,65 (0,5-1) м ³ , группа грунтов 1	1000 м ³	0,0303	1	0,0303						
		Объем=((153+49)*0,15) / 1000										
	1 ОТ						62,40				1,89	1,89
	2 ЭМ						2 464,31				74,67	
	3 в т.ч. ОТМ						3 13,20				9,49	9,49
	4 М						3,25				0,10	
	3ТМ		чел.-ч	8		0,2424						
			чел.-ч	23,2		0,70296						
	Итого по расценке											
	ФОТ						2 529,96				76,66	76,66
	Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	92		92					11,38	11,38
	Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	46		46					10,47	10,47
	Всего по позиции											
											92,36	92,36
62	ФССЦпг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км	1 т груза	106,05	1	106,05					409,35	409,35
	Всего по позиции											
											409,35	409,35
63	ФЕР01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м ³	0,0303	1	0,0303						
		Объем=30,3 / 1000										
	1 ОТ						21,22				0,64	0,64
	2 ЭМ						240,32				7,28	
	3 в т.ч. ОТМ						40,77				1,24	1,24
	4 М						2,17				0,07	
	3Т		чел.-ч	2,72		0,082416						
	3ТМ		чел.-ч	3,03		0,091809						
	Итого по расценке											
	ФОТ						283,71				7,99	7,99
	Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	92		92					1,88	1,88
	Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	46		46					1,73	1,73
	Всего по позиции											
											10,58	10,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	ФЕР01-02-027-02	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2	0,202	1	0,202					
	2 ЭМ	Объем= $(153+49) / 1000$					94,97		19,18		
	3 в т.ч. ОТм						13,37		2,70		2,70
	3Тм		чел.-ч	0,99		0,19998					
	Итого по расценке						94,97		19,18		
	ФОТ								2,70		2,70
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,40		2,40
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,11		1,11
	Всего по позиции								22,69		
65	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,404	1	0,404					
		Объем= $((153+49)*0,2) / 100$					173,23		69,98		69,98
	1 ОТ	Прил.27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; 3ПМ=0,65; ТЗМ=0,65					5 268,76	0,65	1 383,58		
	2 ЭМ						267,67	0,65	70,29		70,29
	3 в т.ч. ОТм						17,08		6,90		
	4 М										
	3Т		чел.-ч	21,6		8,7264					
	3Тм		чел.-ч	20,6	0,65	5,40956					
	Итого по расценке						5 459,07		1 460,46		
	ФОТ								140,27		140,27
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			206,20		206,20
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			187,96		187,96
	Всего по позиции								1 854,62		
66	ФССЦ-02.2.05.04-1777	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	50,904	1	50,904	108,40		5 517,99		
		(Автомобильные дороги)									
		Объем= $(153+49)*0,20*1,26$									
	Всего по позиции								5 517,99		
67	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,101	1	0,101					
	1 ОТ						115,49		11,66		11,66
	2 ЭМ						3 262,79		329,54		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТМ					171,22		17,29		17,29
		4 М					12,20		1,23		
		ЗТ	цел-ч	14,4		1,4544					
		ЗТМ	цел-ч	13,88		1,40188					
		Итого по расценке				3 390,48					
		ФОТ							28,95		28,95
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			42,56		42,56
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134			38,79		38,79
		Всего по позиции				423,78					
68	ФССЦ-02.3.01.05-0038	Песок из отсевов дробления II класс, М 400, средний, круглые сита (Автомобильные дороги)	М3	12,726	1	12,726	47,77		607,92		
		Объем=(153+49)*0,05*1,26							607,92		
		Всего по позиции							607,92		
69	ФССЦпг-03-21-02-090	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: II класс груза до 90 км (доставка с г. Реж)	1 т груза	93,58608	1	93,58608	50,48		4 724,23		
		Объем=(50,904+12,76)*1,47							4 724,23		
		Всего по позиции							4 724,23		
70	ФЕР27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	20,2	1	20,2					
		Объем=202 / 10									
		1 ОТ				115,17			2 326,43		2 326,43
		2 ЭМ				13,19			266,44		
		3 в т.ч. ОТМ				1,00			20,20		20,20
		4 М				3,49			70,50		
		ЗТ	цел-ч	11,8		238,36					
		ЗТМ	цел-ч	0,09		1,818					
		Итого по расценке				131,85			2 663,37		
		ФОТ							2 346,63		2 346,63
		Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			2 651,69		2 651,69
		Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			1 806,91		1 806,91
		Всего по позиции							7 121,97		
71	ФССЦ-05.2.02.15-0012 Применительно	РЕШЕТКА ГАЗОННАЯ плитка соты 8 ячеек 370Х245Х80 цвет красный / Элементы мощения фигурные из песчаного бетона, толщина 80 мм М500 (Автомобильные дороги)	м2	202	1	202	236,95		47 863,90		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							47 863,90		
72	ФССЦ\пг-03-21-02-190	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: II класс груза до 190 км	1 т груза	24,24	1	24,24	96,79		2 346,19		
		Всего по позиции							2 346,19		
73	ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обычного газона с внесением растительной земли слоем 8 см: вручную	100 м2	2,02	1	2,02					
		Объем=202 / 100									
		1 ОТ					317,60		641,55		641,55
		4 М					2 034,00		0,00		
		3Т	чел.-ч	40		80,8					
		Итого по расценке					317,60		641,55		
		ФОТ							641,55		641,55
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			660,80		660,80
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			461,92		461,92
		Всего по позиции							1 764,27		
74	ФССЦ-16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки (Автомобильные дороги)	м3	16,16	1	16,16	131,90		2 131,50		
		Объем=202*0,08									
		Всего по позиции							2 131,50		
75	ФССЦ-16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь) (Озеленение. Защитные лесонасаждения)	кг	20,2	1	20,2	146,25		2 954,25		
		Объем=202*0,1									
		Всего по позиции							2 954,25		

Итого по разделу 4 Устройство покрытий хозяйственных площадок :

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Материалы

Строительные работы

Строительные работы

в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

71 783,29

3 052,15

9 576,78

124,00

59 154,36

77 865,77

70 386,00

3 052,15

2 097,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							124,00		
		Материалы							59 154,36		
		накладные расходы							3 578,42		
		сметная прибыль							2 504,06		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							7 479,77		
		Итого ФОТ (справочно)							3 176,15		
		Итого накладные расходы (справочно)							3 578,42		
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 504,06		
		Итого по разделу 4 Устройство покрытий хозяйственных площадок							77 865,77		
Раздел 5. Устройство резиновых покрытий детской, спортивной площадок											
76	ФЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,142	1	0,142					
		Объем=((498+212)*0,2) / 1000									
		2 ЭМ					538,47		76,46		
		3 в т.ч. ОТМ					91,94		13,06		13,06
		ЗТМ	чел.-ч	6,81		0,96702					
		Итого по расценке					538,47		76,46		
		ФОТ							13,06		13,06
		Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			12,02		12,02
		Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			6,01		6,01
		Всего по позиции							94,49		
77	ФЕР01-01-013-07	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,142	1	0,142					
		Объем=((498+212)*0,2) / 1000									
		1 ОТ					62,40		8,86		8,86
		2 ЭМ					2 464,31		349,93		
		3 в т.ч. ОТМ					313,20		44,47		44,47
		4 М					3,25		0,46		
		ЗТ	чел.-ч	8		1,136					
		ЗТМ	чел.-ч	23,2		3,2944					
		Итого по расценке					2 529,96		359,25		
		ФОТ							53,33		53,33
		Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			49,06		49,06
		Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			24,53		24,53
		Всего по позиции							432,84		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	ФССЦпг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км	1 т груза	248,5	1	248,5	3,86		959,21		
		Объем=142*1,75									
		Всего по позиции							959,21		
79	ФЕР01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3	0,142	1	0,142					
		Объем=142 / 1000									
		1 ОТ					21,22		3,01		3,01
		2 ЭМ					240,32		34,13		34,13
		3 в т.ч. ОТм					40,77		5,79		5,79
		4 М					2,17		0,31		0,31
		ЗТ	чел.-ч	2,72		0,38624					
		ЗТм	чел.-ч	3,03		0,43026					
		Итого по расценке					263,71		37,45		37,45
		ФОТ							8,80		8,80
		При/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			8,10		8,10
		При/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			4,05		4,05
		Всего по позиции							49,60		49,60
80	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	1,42	1	1,42					
		Объем=((498+212)*0,2) / 100									
		Прил.27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65									
		1 ОТ					173,23		245,99		245,99
		2 ЭМ					5 268,76	0,65	4 863,07		4 863,07
		3 в т.ч. ОТм					267,67	0,65	247,06		247,06
		4 М					17,08		24,25		24,25
		ЗТ	чел.-ч	21,6		30,672					
		ЗТм	чел.-ч	20,6	0,65	19,0138					
		Итого по расценке					5 459,07		5 133,31		5 133,31
		ФОТ							493,05		493,05
		При/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			724,78		724,78
		При/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134			660,69		660,69
		Всего по позиции							6 518,78		6 518,78
81	ФССЦ-02.2.05.04-1772	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	178,92	1	178,92	114,13		20 420,14		20 420,14
		(Автомобильные дороги)									
		Объем=710*0,2*1,26									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							20 420,14		
82	ФССЦПг-03-21-02-090	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: II класс груза до 90 км (доставка с г. Реж)	1 т груза	263,0124	1	263,0124	50,48		13 276,87		
		Объем=178,92*1,47							13 276,87		
		Всего по позиции							13 276,87		
83	ФЕР27-04-01-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,497	1	0,497					
		Объем=710*0,071100									
		1 ОТ					115,49		57,40		57,40
		2 ЭМ					3 262,79		1 621,61		
		3 в т.ч. ОТМ					171,22		85,10		85,10
		4 М					12,20		6,06		
		3Т	чел.-ч	14,4		7,1568					
		3ТМ	чел.-ч	13,88		6,89836					
		Итого по расценке					3 390,48		1 685,07		142,50
		ФОТ							142,50		209,48
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные Дороги	%	147		147			209,48		190,95
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные Дороги	%	134		134			190,95		190,95
		Всего по позиции					2 085,50		2 611,59		
84	ФССЦ-02.3.01.05-0038	Песок из отсевов дробления II класс, М 400, средний, круглые сита (Автомобильные дороги)	м3	54,67	1	54,67	47,77		2 611,59		
		Объем=710*0,07*1,1							2 611,59		
		Всего по позиции							2 611,59		
85	ФССЦПг-03-21-02-090	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: II класс груза до 90 км (доставка с г. Реж)	1 т груза	82,005	1	82,005	50,48		4 139,61		
		Объем=54,67*1,5							4 139,61		
		Всего по позиции							4 139,61		
86	ФЕР27-07-010-02	Устройство покрытия спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на соединительные элементы	100 м2	7,1	1	7,1					
		Объем=(498+212) / 100									
		1 ОТ					197,44		1 401,82		1 401,82
		2 ЭМ					33,51		237,92		
		3 в т.ч. ОТМ					5,92		42,03		42,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Чел.-ч	22,59		160,389					
			Чел.-ч	0,51		3,621					
		Итого по расценке				230,95					
		ФОТ							1 639,74		
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			1 443,85		1 443,85
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			1 631,55		1 631,55
		Всего по позиции							4 383,05		
87	ФССЦ-01.7.19.18-0006	Плитки из резиновой крошки цветные в один цвет, толщина 45 мм (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	м2	720,65	1	720,65	261,16		188 204,95		
88	ФССЦпг-03-21-02-165	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: II класс груза до 165 км	1 т груза	21,6195	1	21,6195	85,21		1 842,20		
		Объем=720,65*30/1000									
		Всего по позиции							1 842,20		

Итого по разделу 5 Устройство резиновых покрытий детской, спортивной площадок :											
	Итого прямые затраты (справочно)								240 385,85		
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								1 717,08		
	Эксплуатация машин								27 401,01		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								437,51		
	Материалы								211 267,76		
	Строительные работы								245 018,83		
	в том числе:								224 800,94		
	оплата труда								1 717,08		
	эксплуатация машин и механизмов								7 183,12		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								437,51		
	материалы								211 267,76		
	накладные расходы								2 634,99		
	сметная прибыль								1 997,99		
	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ								20 217,89		
	Итого ФОТ (справочно)								2 154,59		
	Итого накладные расходы (справочно)								2 634,99		
	Итого сметная прибыль (справочно)								1 997,99		
	Итого по разделу 5 Устройство резиновых покрытий детской, спортивной площадок								245 018,83		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 6. Устройство тротуаров - покрытие из тротуарной плитки											
89	ФЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 Объем=(625*0,2) / 1000	1000 м3	0,125	1	0,125					
		2 ЭМ					538,47				
		3 в т.ч. ОТМ					91,94				
		ЗТМ	чел.-ч	6,81		0,85125					11,49
		Итого по расценке					538,47				
		ФОТ							67,31		
		Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			11,49		11,49
		Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			10,57		10,57
		Всего по позиции							83,17		
90	ФЕР01-01-013-07	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом Вместимость: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 Объем=(625*0,2) / 1000	1000 м3	0,125	1	0,125					
		1 ОТ					62,40			7,80	7,80
		2 ЭМ					2 464,31			308,04	
		3 в т.ч. ОТМ					313,20			39,15	39,15
		4 М					3,25			0,41	
		ЗТ	чел.-ч	8		1					
		ЗТМ	чел.-ч	23,2		2,9					
		Итого по расценке					2 529,96			316,25	
		ФОТ							46,95		46,95
		Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			43,19		43,19
		Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			21,60		21,60
		Всего по позиции							381,04		
91	ФССЦпг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 2 км Объем=125*1,75	1 т груза	218,75	1	218,75			3,86		844,38
		Всего по позиции							844,38		
92	ФЕР01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: 1 Объем=125 / 1000	1000 м3	0,125	1	0,125					
		1 ОТ					21,22			2,65	2,65
		2 ЭМ					240,32			30,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3 в т.ч. ОТм						40,77		5,10		5,10
	4 М						2,17		0,27		
	ЗТ		чел.-ч	2,72		0,34					
	ЗТм		чел.-ч	3,03		0,37875					
	Итого по расценке						263,71		32,96		
	ФОТ								7,75		7,75
	Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	92		92			7,13		7,13
	Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	46		46			3,57		3,57
	Всего по позиции								43,66		
93	ФЕР01-02-027-02	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2	0,625	1	0,625					
	Объем=625 / 1000										
	2 ЭМ						94,97		59,36		
	3 в т.ч. ОТм						13,37		8,36		8,36
	ЗТм		чел.-ч	0,99		0,61875					
	Итого по расценке						94,97		59,36		
	ФОТ								8,36		8,36
	Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	89		89			7,44		7,44
	Пр/774-001.4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	41		41			3,43		3,43
	Всего по позиции								70,23		
94	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	1,25	1	1,25					
	Объем=(625*0,2) / 100										
	Прил.27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65; ТЗМ=0,65										
	1 ОТ						173,23		216,54		216,54
	2 ЭМ						5 268,76	0,65	4 280,87		
	3 в т.ч. ОТм						267,67	0,65	217,48		217,48
	4 М						17,08		21,35		
	ЗТ		чел.-ч	21,6		27					
	ЗТм		чел.-ч	20,6	0,65	16,7375					
	Итого по расценке						5 459,07		4 518,76		
	ФОТ								434,02		434,02
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147			638,01		638,01
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134			581,59		581,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							5 738,36		
95	ФССЦ-02.2.05.04-1777	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 (Автомобильные дороги) Объем=625*0,2*1,26	м3	157,5	1	157,5	108,40		17 073,00		
		Всего по позиции							17 073,00		
96	ФССЦПг-03-21-02-090	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: II класс груза до 90 км (доставка с г. Реж) Объем=157,2*1,47	1 т груза	231,084	1	231,084	50,48		11 665,12		
		Всего по позиции							11 665,12		
97	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=(625*0,05)/100	100 м3	0,3125	1	0,3125					
		1 ОТ					115,49		36,09		36,09
		2 ЭМ					3 262,79		1 019,62		
		3 в т.ч. ОТм					171,22		53,51		53,51
		4 М					12,20		3,81		
		3Т	чел.-ч	14,4		4,5					
		3Тм	чел.-ч	13,88		4,3375					
		Итого по расценке					3 390,48		1 059,52		89,60
		ФОТ							89,60		89,60
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			131,71		131,71
		Пр/774-021.0 СЛ Автомобильные дороги	%	134		134			120,06		120,06
		Всего по позиции							1 311,29		
98	ФССЦ-02.3.01.05-0038	Песок из отсевов дробления II класс, М 400, средний, круглые сита (Автомобильные дороги) Объем=625*0,05*1,1	м3	34,375	1	34,375	47,77		1 642,09		
		Всего по позиции							1 642,09		
99	ФССЦПг-03-21-02-090	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: II класс груза до 90 км (доставка с г. Реж) Объем=34,375*1,47	1 т груза	50,53125	1	50,53125	50,48		2 550,82		
		Всего по позиции							2 550,82		
100	ФЕР27-07-005-02	Устройство покрытия из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	62,5	1	62,5					
		Всего по позиции							2 550,82		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=625 / 10									
	1	ОТ					115,17		7 198,13		7 198,13
	2	ЭМ					13,19		824,38		
	3	в т.ч. ОТм					1,00		62,50		62,50
	4	М					3,49		218,13		
	3Т		чел.-ч	11,8		737,5					
	3Тм		чел.-ч	0,09		5,625					
		Итого по расценке					131,85		8 240,64		
		ФОТ							7 260,63		7 260,63
		Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			8 204,51		8 204,51
		Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			5 590,69		5 590,69
		Всего по позиции							22 035,84		
101		Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), цветная, форма кирпичик, толщина 60 мм (Автомобильные дороги) Цена=1200/1,2	м2	637,5	1	637,5	1 000,00		48 222,39	13,22	637 500,00
		Всего по позиции							48 222,39		637 500,00
102	ФССЦпг-03-21-02-190	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: II класс груза до 190 км	1 т груза	111,5625	1	111,5625	96,79		10 798,13		
		Объем=175*637,5/1000									
		Всего по позиции							10 798,13		
		Итого по разделу 6 Устройство тротуаров - покрытие из тротуарной плитки :									
		Итого прямые затраты (справочно)							107 090,73		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							7 461,21		
		Эксплуатация машин							32 448,07		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							397,59		
		Материалы							67 181,45		
		Строительные работы							122 459,52		
		Строительные работы							96 601,07		
		в том числе:									
		оплата труда							7 461,21		
		эксплуатация машин и механизмов							6 589,62		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							397,59		
		материалы							67 181,45		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы сметная прибыль							9 042,56		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							6 326,23		
		Итого ФОТ (справочно)							25 858,45		
		Итого накладные расходы (справочно)							7 858,80		
		Итого сметная прибыль (справочно)							9 042,56		
		Итого по разделу 6 Устройство тротуаров - покрытие из тротуарной плитки							6 326,23		
									122 459,52		

Раздел 7. Устройство бордюров

103	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=631 / 100	100 м	6,31	1	6,31					
		1 ОТ					590,51		3 726,12		3 726,12
		2 ЭМ					73,02		460,76		
		3 в т.ч. ОТМ					8,70		54,90		54,90
		4 М							23 284,22		
		ЗТ	чел.-ч	69,8					440,438		
		ЗТМ	чел.-ч	0,65					4,1015		
		Итого по расценке							4 353,58		27 471,10
		ФОТ							3 781,02		3 781,02
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147					5 558,10		5 558,10
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134					5 066,57		5 066,57
		Всего по позиции							38 095,77		
104	ФССЦ-05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 (Автомобильные Дороги)	шт	631	1	631	63,12		39 828,72		39 828,72
		Всего по позиции							39 828,72		
105	ФССЦпг-03-21-02-190	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: II класс груза до 190 км Объем=631*95/1000	1 т груза	59,945	1	59,945	96,79		5 802,08		5 802,08
		Всего по позиции							5 802,08		

106	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=(683+124+40) / 100	100 м	8,47	1	8,47					
		1 ОТ					590,51		5 001,62		5 001,62
		2 ЭМ					73,02		618,48		
		3 в т.ч. ОТМ					8,70		73,69		73,69
		4 М							26 930,62		
		ЗТ	чел.-ч	69,8					591,206		
		ЗТМ	чел.-ч	0,65					5,5055		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					3 843,06		32 550,72		
		ФОТ							5 075,31		
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			7 460,71		
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			6 800,92		
		Всего по позиции							46 812,35		
107	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (Автомобильные дороги) Объем=683+124+40	шт	847	1	847	22,36		18 938,92		
108	ФССЦпр-03-21-02-190	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: II класс груза до 190 км Объем=(683+124+40)*40/1000	1 т груза	33,88	1	33,88	96,79		3 279,25		
		Всего по позиции							3 279,25		

Итого по разделу 7 Устройство бордюров :											
	Итого прямые затраты (справочно)								127 870,79		
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								8 727,74		
	Эксплуатация машин								10 160,57		
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)								128,59		
	Материалы								108 982,48		
	Строительные работы								152 757,09		
	Строительные работы								143 675,76		
	в том числе:										
	оплата труда								8 727,74		
	эксплуатация машин и механизмов								1 079,24		
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)								128,59		
	материалы								108 982,48		
	накладные расходы								13 018,81		
	сметная прибыль								11 867,49		
	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ								9 081,33		
	Итого ФОТ (справочно)								8 856,33		
	Итого накладные расходы (справочно)								13 018,81		
	Итого сметная прибыль (справочно)								11 867,49		
	Итого по разделу 7 Устройство бордюров								152 757,09		
Раздел 8. Озеленение											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	18,75	1	18,75					
		Объем=(2115-240) / 100									
		1 ОТ					317,60		5 955,00		5 955,00
		4 М					2 034,00		38 137,50		
		ЗТ	чел.-ч	40		750					
		Итого по расценке					2 351,60		44 092,50		5 955,00
		ФОТ							5 955,00		5 955,00
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			6 133,65		6 133,65
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			4 287,60		4 287,60
		Всего по позиции							54 513,75		
110	ФЕР47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключить к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04	100 м2	-18,75	1	-18,75					
		Объем=-1875 / 100									
		1 ОТ					43,43		-814,31		-814,31
		4 М					678,00		-12 712,50		
		ЗТ	чел.-ч	5,47		-102,5625					
		Итого по расценке					721,43		-13 526,81		-814,31
		ФОТ							-814,31		-814,31
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			-838,74		-838,74
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			-586,30		-586,30
		Всего по позиции							-14 951,85		
111	ФССЦп-03-21-01-050	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 50 км	1 т груза	300	1	300	27,16		8 148,00	13,22	107 716,56
		Объем=(281,25-93,75)*1,6									
		Всего по позиции							8 148,00		107 716,56
112	ФЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	18,75	1	18,75					
		Объем=(2115-240) / 100									
		1 ОТ					44,42		832,88		832,88
		2 ЭМ					301,40		5 651,25		
		3 в т.ч. ОТМ					31,78		595,88		595,88
		4 М					24,40		457,50		
		ЗТ	чел.-ч	5,25		98,4375					
		ЗТМ	чел.-ч	2,74		51,375					
		Итого по расценке					370,22		6 941,63		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							1 428,76		1 428,76
	Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	103		103			1 471,62		1 471,62
	Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	72		72			1 028,71		1 028,71
	Всего по позиции										
113	ФССЦ-16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь) (Озеленение. Защитные лесонасаждения)	кг	37,5	1	37,5	146,25		5 484,38		5 484,38
	Всего по позиции										
	5 484,38										

Итого по разделу 8 Озеленение :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Перевозка											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 8 Озеленение											
62 636,24											

Раздел 9. Устройство ограждений											
Ограждение контейнерных площадок (10320x1540x2370)-1шт											
114	ФЕР01-02-031-04	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2	шт	100	1	0,18			0,18		0,18
		Объем=18 / 100									
		1 ОТ					102,18		18,39		18,39
		2 ЭМ					1 981,12		356,60		356,60
		3 в т.ч. ОТм					165,88		29,86		29,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗТ	чел.-ч	13,1			2,358					
	ЗТМ	чел.-ч	14,3			2,574					
	Итого по расценке					2 083,30					
	ФОТ										374,99
	Пр/812-001,4-1 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%		89		89					48,25
	Пр/774-001,4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%		41		41					42,94
	Пр/774-001,4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%		41		41					19,78
	Всего по позиции										437,71
115	ФЕР09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,18	1	0,18					
	Объем=18 / 100										
	1 ОТ					304,01					54,72
	2 ЭМ					3 430,97					617,57
	3 в т.ч. ОТМ					281,18					50,61
	4 М					233,10					41,96
	ЗТ	чел.-ч	35,64			6,4152					
	ЗТМ	чел.-ч	22,48			4,0464					
	Итого по расценке					3 968,08					714,25
	ФОТ										105,33
	Пр/812-009,0-1 НР Строительные металлические конструкции	%		93		93					97,96
	Пр/774-009,0 СП Строительные металлические конструкции	%		62		62					65,30
	Всего по позиции										877,51
116	ФССЦ-04.1.02.05-0023	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3	1,412	1	1,412	600,00				847,20
	(Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)										
	Всего по позиции										847,20
117	ФЕР09-08-002-06	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м	10 шт	1	1	1					
	Объем=10 / 10										
	1 ОТ					65,60					65,60
	2 ЭМ					29,20					29,20
	3 в т.ч. ОТМ					10,90					10,90
	ЗТ	чел.-ч	7,69			7,69					
	ЗТМ	чел.-ч	0,94			0,94					
	Итого по расценке					94,80					94,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							76,50		76,50
	Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции		%	93		93			71,15		71,15
	Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции		%	62		62			47,43		47,43
	Всего по позиции										
118	ТЦ_01.5.02.11_66_668613890 Ограждение контейнерных площадок		шт	1	1	1	295 000,00		22 314,67	13,22	295 000,00
	(Строительные металлические конструкции)										
	Всего по позиции										
119	ФССЦпг-03-21-01-170	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 170 км	1 т груза	0,8	1	0,8	74,40		59,52		295 000,00
	Объем=0,4*2										
	Всего по позиции										
Ограждение металлическое											
120	ФЕР27-09-001-08	Устройство металлических пешеходных ограждений	100 м	4,175	1	4,175			1 695,43		1 695,43
	Объем=(455-37,5) / 100										
	1 ОТ										
	2 ЭМ										
	3 в т.ч. ОТм										
	4 М										
	3Т										
	3Тм										
	Итого по расценке										
	ФОТ										
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147			1 752,08		1 752,08
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134			2 575,56		2 575,56
	Всего по позиции										
	10 510,42										
121	ТЦ_15.2.02.06_66_668614102 Ограждение сварное "по чертежу" В/Ш 370x1960 (в ПП RAL 9005 (черный))		шт	213	1	213	5 400,00		87 004,54	13,22	1 150 200,00
	(Автомобильные дороги)										
	Объем=(455 -37,5)/1,96										
	Всего по позиции										
	87 004,54										
122	ТЦ_15.2.02.06_66_668614102 Столб сварной 40x40x1,5x1000 мм (в ПП RAL 9005 (черный))		шт	214	1	214	480,00		7 770,05	13,22	102 720,00
	(Автомобильные дороги)										
	Объем=(232+1)-19										
	Всего по позиции										
	7 770,05										
	102 720,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	ФССЦпг-03-21-02-170	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: II класс груза до 170 км	1 т груза	4,5	1	4,5	87,52		393,84		
Всего по позиции									393,84		
124	ФССЦ-04.1.02.05-0043	Смеси бетонные тяжёлого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (Автомобильные дороги)	м3	17,04	1	17,04	665,00		11 331,60		
Всего по позиции									11 331,60		
Ограждение из 3Д сетки с воротами и капотиками, высота 2,0 м, протяженностью 76м,л											
125	ФЕР09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,31	1	0,31					
Объем=31 / 100											
1 ОТ							304,01		94,24		94,24
2 ЭМ							3 430,97		1 063,60		
3 в т.ч. ОТМ							281,18		87,17		87,17
4 М							233,10		72,26		
3Т			чел.-ч	35,64		11,0484					
3ТМ			чел.-ч	22,48		6,9688					
Итого по расценке							3 968,08		1 230,10		181,41
ФОТ									181,41		181,41
Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции			%	93		93			168,71		168,71
Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции			%	62		62			112,47		112,47
Всего по позиции									1 511,28		
126	Пл_01.5.02.11_66_667034059_6_15.12.2022_02	Столб 60х60х3000х2,0мм с пластиковой заглушкой (Строительные металлические конструкции)	шт	31	1	31	2 750,00		6 448,56	13,22	85 250,00
Всего по позиции									6 448,56		85 250,00
127	ФССЦ-04.1.02.05-0043	Смеси бетонные тяжёлого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (Строительные металлические конструкции)	м3	4,65	1	4,65	665,00		3 092,25		
Объем=31*0,15											
Всего по позиции									3 092,25		
128	ФЕР09-08-002-06	Устройство ограждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м Объем=(76/2,5) / 10 1 ОТ	10 шт	3,04	1	3,04			65,60		199,42
Всего по позиции									65,60		199,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ						29,20		88,77		
	3 в т.ч. ОТМ						10,90		33,14		
	ЗТ		чел.-ч	7,69		23,3776					33,14
	ЗТМ		чел.-ч	0,94		2,8576					
	Итого по расценке						94,80		288,19		
	ФОТ								232,56		232,56
	Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции		%	93		93			216,28		216,28
	Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции		%	62		62			144,19		144,19
	Всего по позиции								648,66		
129	ТЦ_01.5.02.11_66_667034059 Панель 3д для забора (2500x2030x5мм) зеленая	м.п.		76	1	76	4 680,00		26 904,69	13,22	355 680,00
	6_15.12.2022_02										
	Всего по позиции								26 904,69		355 680,00
130	ТЦ_01.5.02.11_66_667034059 Крепеж для 3д панелей (скоба + саморез по металлу)	комплект		91,2	1	91,2	69,37		478,56	13,22	6 326,54
	6_15.12.2022_02										
	(Строительные металлические конструкции)										
	Объем=30,4*3										
	Всего по позиции								478,56		6 326,54
131	ФЕР09-08-002-07 Устройство калиток и ворот из готовых металлических решетчатых панелей	10 шт		0,5	1	0,5					
	Объем=(2+3) / 10										
	1 ОТ						28,23		14,12		14,12
	2 ЭМ						14,13		7,07		7,07
	3 в т.ч. ОТМ						4,64		2,32		2,32
	ЗТ		чел.-ч	3,31		1,655					
	ЗТМ		чел.-ч	0,4		0,2					
	Итого по расценке						42,36		21,19		
	ФОТ								16,44		16,44
	Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции		%	93		93			15,29		15,29
	Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции		%	62		62			10,19		10,19
	Всего по позиции								46,67		
132	ТЦ_01.5.02.11_66_667034059 Калитка 3Д 2000x1000 мм (с замком)	шт		3	1	3	20 400,00		4 629,35	13,22	61 200,00
	6_15.12.2022_02										
	(Строительные металлические конструкции)										
	Всего по позиции								4 629,35		61 200,00
133	ТЦ_01.5.02.11_66_667034059 Ворота распашные из 3Д панелей 2000x4000 мм	шт		2	1	2	56 800,00		8 593,04	13,22	113 600,00
	6_15.12.2022_02										
	(Строительные металлические конструкции)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							8 593,04	11	113 600,00
134	ФРСЦПг-03-21-02-170	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: II класс груза до 170 км	1 т груза	3	1	3	87,52		262,56		
		Всего по позиции							262,56		

Итого по разделу 9 Устройство ограждений :

Итого прямые затраты (справочно)	188 441,02
в том числе:	
Оплата труда рабочих	2 141,92
Эксплуатация машин	3 199,70
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	270,65
Материалы	183 099,40
Строительные работы	194 376,06
в том числе:	193 660,14
оплата труда	2 141,92
эксплуатация машин и механизмов	2 483,78
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	270,65
Материалы	183 099,40
накладные расходы	3 187,89
сметная прибыль	2 747,15
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ	715,92
Итого ФОТ (справочно)	2 412,57
Итого накладные расходы (справочно)	3 187,89
Итого сметная прибыль (справочно)	2 747,15
Итого по разделу 9 Устройство ограждений	194 376,06
в том числе:	
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН	164 143,46

Раздел 10. Установка стоек для сушки бентля (6 шт) и коврохлопки (3 шт)

135	ФЕР01-02-031-04	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2	100 шт	0,36	1	0,36					
		Объем=(3*4+6*4)/100									
		1 ОТ							102,18		36,78
		2 ЭМ							1 981,12		713,20
		3 в т.ч. ОТм							165,88		59,72
		ЗТ	чел.-ч	13,1							4,716
		ЗТм	чел.-ч	14,3							5,148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					2 083,30		749,98		
		ФОТ									
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			96,50		96,50
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			85,89		85,89
		Всего по позиции							39,57		39,57
136	ТЕР06-01-015-06	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона Объем=(29*3+48*6)/1000	1 т	0,375	1	0,375			875,44		
		1 ОТ					627,77		235,41		235,41
		2 ЭМ					589,31		220,99		220,99
		3 в т.ч. ОТм					33,30		12,49		12,49
		4 М					9 817,96		27,57		27,57
		3Т	чел.-ч	46,33		17,37375					
		3Тм	чел.-ч	1,75		0,65625					
		Итого по расценке					1 290,61		483,97		483,97
		ФОТ									
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			247,90		247,90
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			252,86		252,86
		Итого по расценке							143,78		143,78
		Всего по позиции							880,61		880,61
137	ТЦ_15.2.02.00_66_667101480_6_30.06.2023_02	хозяйственная секция для ковров	шт	3	1	3	25 012,00		5 675,95	13,22	75 036,00
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
		Всего по позиции							5 675,95	13,22	75 036,00
138	ТЦ_15.2.02.00_66_667101480_6_30.06.2023_02	хозяйственная секция для сушки белья	шт	6	1	6	20 900,00		9 485,63	13,22	125 400,00
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
		Всего по позиции							9 485,63	13,22	125 400,00
139	ФССЦпр-03-21-170	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: II класс груза до 170 км	1 т груза	1	1	1	87,52		87,52		125 400,00
		Всего по позиции							87,52		125 400,00
140	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,0049	1	0,0049					
		Объем=0,3*0,3*0,15*36/100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Прил.27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кг/см ²): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к раск.: ЗГМ=0,65; ТЗМ=0,65										
	1 ОТ						173,23		0,85		0,85
	2 ЭМ						5 268,76	0,65	16,78		
	3 в т.ч. ОТМ						267,67	0,65	0,85		0,85
	4 М						17,08		0,08		
	ЗТ		чел.-ч	21,6			0,10584				
	ЗТм		чел.-ч	20,6	0,65		0,065611				
	Итого по расценке										
	ФОТ						5 459,07		17,71		1,70
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги										
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги										
	%										
				147			147		2,50		2,50
				134			134		2,28		2,28
	Всего по позиции										
141	ФССЦ-02.2.05.04-1767	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2	м ³	0,6174	1	0,6174	91,50		56,49		
	(Автомобильные дороги)										
	Объем=0,49*1,26										
	Всего по позиции										
142	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м ³	0,0324	1	0,0324			56,49		
	Объем=36*0,3*0,3*1,0/100										
	1 ОТ						1 053,00		34,12		34,12
	2 ЭМ						1 566,06		50,74		
	3 в т.ч. ОТМ						244,39		7,92		7,92
	4 М						909,27		29,46		
	ЗТ		чел.-ч	135			4,374				
	ЗТм		чел.-ч	18,12			0,567088				
	Итого по расценке										
	ФОТ						3 528,33		114,32		42,04
	Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные										
	конструкции и работы в строительстве										
	%										
				102			102		42,88		42,88
	Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные										
	конструкции и работы в строительстве										
	%										
				58			58		24,38		24,38
	Всего по позиции										
							181,58				
143	ФССЦ-04.1.02.05-0043	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м ³	3,3048	1	3,3048	665,00		2 197,69		
	(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)										
	Всего по позиции										
							2 197,69				
	Итого по разделу 10 Установка стоек для сушки белья (6 шт) и коврохлопки (3 шт) :										
							2 197,69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты (справочно)							18 869,26		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							307,16		
		Эксплуатация машин							1 089,23		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							80,98		
		Материалы							17 472,87		
		Строительные работы							19 463,40		
		в том числе:							19 375,88		
		оплата труда							307,16		
		эксплуатация машин и механизмов							1 001,71		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							80,98		
		материалы							17 472,87		
		накладные расходы							384,13		
		сметная прибыль							210,01		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							87,52		
		Итого ФОТ (справочно)							388,14		
		Итого накладные расходы (справочно)							384,13		
		Итого сметная прибыль (справочно)							210,01		
		Итого по разделу 10 Установка стоек для сушки белья (6 шт) и коврохлопки (3 шт)							19 463,40		
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							15 161,58		
Раздел 11. Установка детского, спортивного оборудования и малых архитектурных форм											
МАФ (скамьи, урны)											
144	ФЕР07-05-030-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (прим. скамейки, урны)	100 шт	0,4	1	0,4					
	Применительно	Объем=40 / 100									
		1 ОТ					934,21		373,68		373,68
		2 ЭМ					82,94		33,18		
		3 в т.ч. ОТм					12,96		5,18		5,18
		4 М					1 715,34		686,14		
		ЗТ									
		ЗТм									
		Итого по расценке					2 732,49		1 093,00		
		ФОТ							378,86		378,86
		Пр/812-007.1-1 НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%		116	116			439,48		439,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Пр/774-007.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80		80			303,09		303,09
	Всего по позиции										
145	ТЛ_15.2.02.00_66_667101480	Скамья со спинкой	шт	20	1	20	29 800,00		45 083,21	13,22	596 000,00
	(Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)										
	Всего по позиции										
146	ТЛ_15.2.02.00_66_667101480	Урна металлическая (Рубин-30)	шт	20	1	20	7 475,00		45 083,21	13,22	149 500,00
	(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)										
	Всего по позиции										
147	ФССЦпг-03-21-02-200	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: II класс груза до 200 км	1 т груза	2,3	1	2,3	101,43		233,29		149 500,00
	Всего по позиции										
	233,29										
Установка детского и спортивного оборудования											
148	ФЕРР51-4-2	Рытье ям ручную для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м	100 шт	0,74	1	0,74					
	Объем=74 / 100										
	1 ОТ										
	3Т										
	Итого по расценке										
	410,626										
	ФОТ										
	4 367,06										
	3 231,62										
	3 231,62										
	2 811,51										
	2 811,51										
	Пр/812-085.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)										
	Пр/774-085.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)										
	% 40										
	40										
	Всего по позиции										
	7 335,78										
149	ФЕР01-02-031-04	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2	100 шт	0,9	1	0,9					
	Объем=90 / 100										
	1 ОТ										
	2 ЭМ										
	3 в т.ч. ОТМ										
	3Т										
	Итого по расценке										
	2 083,30										
	ФОТ										
	1 874,97										
	241,25										
	241,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2										
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			214,71		214,71
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			98,91		98,91
	Всего по позиции										
	150	ФЕР06-01-001-01	100 м3	0,10845	1	0,10845			2 188,59		
		Устройство бетонной подготовки									
		Объем=(0,3*0,3*0,5*61+0,3*0,3*1*90)/100									
		1 ОТ					1 053,00		114,20		114,20
		2 ЭМ					1 566,06		169,84		169,84
		3 в т.ч. ОТм					244,39		26,50		26,50
		4 М					909,27		98,61		98,61
		ЗТ	чел.-ч	135		14,64075					
		ЗТм	чел.-ч	18,12		1,965114					
		Итого по расценке					3 528,33		382,65		382,65
		ФОТ							140,70		140,70
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			143,51		143,51
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			81,61		81,61
	Всего по позиции										
	151	ФССЦ-04.1.02.05-0043	м3	11,06	1	11,06	665,00		7 354,90		
		Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)									
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
	Всего по позиции										
	152	ФЕР06-03-004-07	100 шт	0,604	1	0,604			7 354,90		
		Применительно									
		Установка закладных деталей весом: до 4 кг									
		Объем=151*0,004									
		1 ОТ					91,13		55,04		55,04
		2 ЭМ					7,59		4,58		4,58
		3 в т.ч. ОТм					0,70		0,42		0,42
		4 М					100,00		60,40		60,40
		ЗТ	чел.-ч	9,81		5,92524					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,03624					
		Итого по расценке					198,72		120,02		120,02
		ФОТ							55,46		55,46
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			56,57		56,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-006.0 С/П Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве		%	58		58			32,17		32,17
	Всего по позиции										
153	ФЕР10-01-001-01 Применительно	Укрупнительная сборка и установка конструкций МАФ	шт	15	1	15			208,76		
		1 ОТ					185,18		2 777,70		2 777,70
		2 ЭМ					133,65		2 004,75		
		3 в т.ч. ОТМ					14,36		215,40		215,40
		4 М					480,52		4 972,65		
		3Т	чел.-ч	19,7		295,5					
		3Тм	чел.-ч	1,11		16,65					
		Итого по расценке									
		ФОТ					650,34		9 755,10		2 993,10
		Пр/812-010.0-1 НР Деревянные конструкции									
		Пр/774-010.0 С/П Деревянные конструкции	%	108		108			3 232,55		3 232,55
		Всего по позиции									
154	ТЛ_15.2.02.00_66_667101480	детский игровой комплекс ДИК 32	шт	1	1	1	366 723,50		27 740,05	13,22	366 723,50
	6_25.01.2024_02	(Деревянные конструкции)									
	Всего по позиции										
155	ТЛ_15.2.02.00_66_667101480	детский игровой комплекс ДИК 27	шт	1	1	1	487 669,00		27 740,05	13,22	366 723,50
	6_25.01.2024_02	(Деревянные конструкции)									
	Всего по позиции										
156	ТЛ_15.2.02.00_66_667101480	детский игровой комплекс ДИК 25	шт	1	1	1	268 000,00		36 888,73	13,22	487 669,00
	6_25.01.2024_02	(Деревянные конструкции)									
	Всего по позиции										
157	ТЛ_15.2.02.00_66_667101480	детский игровой комплекс ДИК 47	шт	1	1	1	378 200,00		20 272,31	13,22	268 000,00
	6_25.01.2024_02	(Деревянные конструкции)									
	Всего по позиции										
158	ТЛ_15.2.02.00_66_667101480	детский игровой модуль Кафе	шт	1	1	1	98 800,00		28 608,17	13,22	378 200,00
	6_25.01.2024_02	(Деревянные конструкции)									
	Всего по позиции										
159	ТЛ_15.2.02.00_66_667101480	детский игровой комплекс Песочница	шт	1	1	1	143 500,00		7 473,52	13,22	98 800,00
	6_25.01.2024_02	(Деревянные конструкции)									
	Всего по позиции										
160	ТЛ_15.2.02.00_66_667101480	карусель с рулем	шт	1	1	1	112 400,00		10 854,77	13,22	143 500,00
	6_25.01.2024_02	(Деревянные конструкции)									
	Всего по позиции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Деревянные конструкции)									
		Всего по позиции							8 502,27		112 400,00
161	ТЦ_15.1.02.08_66_667101480_6_25.01.2024_02	Деревянные качели двойные ДИО 13	шт	1	1	1	76 600,00		5 794,25	13,22	76 600,00
		(Деревянные конструкции)									
		Всего по позиции							5 794,25		76 600,00
162	ТЦ_15.1.02.08_66_667101480_6_25.01.2024_02	Подвес Атрикс на длинной цепи с термоусадкой, тип Бейсик ДИО 22	шт	1	1	1	15 300,00		1 157,34	13,22	15 300,00
		(Деревянные конструкции)									
		Всего по позиции							1 157,34		15 300,00
163	ТЦ_15.1.02.08_66_667101480_6_25.01.2024_02	Подвес резиновый на длинной цепи (люлька) с термоусадкой, тип Бейсик с защитнымсободом ДИО 26	шт	1	1	1	23 700,00		1 792,74	13,22	23 700,00
		(Деревянные конструкции)									
		Всего по позиции							1 792,74		23 700,00
164	ТЦ_15.1.02.08_66_667101480_6_25.01.2024_02	Качели Гнездо ДИО 17	шт	1	1	1	158 000,00		11 951,59	13,22	158 000,00
		(Деревянные конструкции)									
		Всего по позиции							11 951,59		158 000,00
165	ТЦ_15.2.02.00_66_667101480_6_25.01.2024_02	Спортивный комплекс	шт	1	1	1	127 673,00		9 657,56	13,22	127 673,00
		(Деревянные конструкции)									
		Всего по позиции							9 657,56		127 673,00
166	ТЦ_15.2.02.00_66_667101480_6_25.01.2024_02	Спортивный комплекс	шт	1	1	1	205 861,50		15 571,97	13,22	205 861,50
		(Деревянные конструкции)									
		Всего по позиции							15 571,97		205 861,50
167	ТЦ_15.2.02.00_66_667101480_6_25.01.2024_02	Спортивный комплекс	шт	1	1	1	229 811,40		17 383,62	13,22	229 811,40
		(Деревянные конструкции)									
		Всего по позиции							17 383,62		229 811,40
168	ТЦ_15.2.02.00_66_667101480_6_25.01.2024_02	Спортивный комплекс	шт	1	1	1	190 313,00		14 393,84	13,22	190 313,00
		(Деревянные конструкции)									
		Всего по позиции							14 393,84		190 313,00
169	ФССЦпг-03-21-02-200	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: II класс груза до 200 км	1 т груза	3,5	1	3,5	101,43		355,01		190 313,00
		(Деревянные конструкции)									
		Всего по позиции							355,01		190 313,00
170	ФССЦпг-03-21-02-201	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: II класс груза 460 км до Ирбита ПЗ=230 (ОЗП=230; ЭМ=230 к расх.; ЗПМ=230; МАТ=230 к расх.; ТЗ=230; ТЗМ=230)	1 т груза	3,5	1	3,5	0,44	230	354,20		354,20
		(Деревянные конструкции)									
		Всего по позиции							354,20		354,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Итого по разделу 11 Установка детского, спортивного оборудования и малых архитектурных форм :

Итого прямые затраты (справочно)	299 191,32
в том числе:	
Оплата труда рабочих	6 644,20
Эксплуатация машин	4 937,86
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)	396,79
Материалы	287 609,26
Строительные работы	309 544,29
Строительные работы	308 601,79
в том числе:	
оплата труда	6 644,20
эксплуатация машин и механизмов	3 995,36
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)	396,79
материалы	287 609,26
накладные расходы	6 898,33
сметная прибыль	3 454,64
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ	942,50
Итого ФОТ (справочно)	7 040,99
Итого накладные расходы (справочно)	6 898,33
Итого сметная прибыль (справочно)	3 454,64
Итого по разделу 11 Установка детского, спортивного оборудования и малых архитектурных форм	309 544,29
в том числе:	
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН	263 127,94

Раздел 12. Демонтаж - монтаж существующего детского игрового оборудования для устройства резинового покрытия детской площадки (спортивный комплекс)

Демонтажные работы	Демонтаж существующих металлоконструкций малых форм (спортивный комплекс)	т	0,249	1	0,249						
171 ФЕВ09-03-002-01 применительно	МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
	1 ОТ					85,83	0,7		14,96		14,96
	2 ЭМ					257,59	0,7		44,90		
	3 в т.ч. ОТМ					28,96	0,7		5,05		5,05
	4 М					40,96	0		0,00		
	ЗТМ	чел.-ч	9,35	0,7		1,629705					
		чел.-ч	2,17	0,7		0,378231					
	Итого по расценке					384,38			59,86		20,01
	ФОТ								20,01		20,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции		%	93		93			18,61		18,61
	Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции		%	62		62			12,41		12,41
	Всего по позиции								90,88		
Установка спортивного комплекса (МАФ)											
172	ФЕРр51-4-2	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной до 0,7 м Объем=10 / 100	100 шт	0,1	1	0,1					
	1 ОТ						4 367,06		436,71		436,71
	3Т		чел.-ч	554,9		55,49					
	Итого по расценке						4 367,06		436,71		436,71
	ФОТ								436,71		436,71
	Пр/812-085.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)		%	87		87			379,94		379,94
	Пр/774-085.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)		%	40		40			174,68		174,68
	Всего по позиции								991,33		
173	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки Объем=((0,5*0,5*0,2*10)) / 100	100 м3	0,005	1	0,005					
	1 ОТ						1 053,00		5,27		5,27
	2 ЭМ						1 566,06		7,83		7,83
	3 в т.ч. ОТм						244,39		1,22		1,22
	4 М						909,27		4,55		4,55
	3Т		чел.-ч	135		0,675					
	3Тм		чел.-ч	18,12		0,0906					
	Итого по расценке						3 528,33		17,65		17,65
	ФОТ								6,49		6,49
	Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве		%	102		102			6,62		6,62
	Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве		%	58		58			3,76		3,76
	Всего по позиции								28,03		28,03
174	ФССЦ-04.1.02.05-0043	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	м3	0,51	1	0,51	665,00		339,15		339,15
	Всего по позиции								339,15		339,15
175	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	0,075	1	0,075					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(0,5*0,5*0,03*10)									
		1 ОТ					6,75		0,51		0,51
		2 ЭМ					8,29		0,62		
		3 в т.ч. ОТМ					0,81		0,06		0,06
		4 М					0,37		0,03		
		3Т	цел.-ч	0,85		0,06375					
		3ТМ	цел.-ч	0,07		0,00525					
		Итого по расценке				15,41			1,16		0,57
		ФОТ							0,57		0,63
		Пр/812-008-0-1 НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			0,63		0,39
		Пр/774-008-0 СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			0,39		0,39
		Всего по позиции							2,18		
176	ФССЦ-02.2.05.04-1687	Щебень М 400, фракция 10-20 мм, группа 2	м3	0,08625	1	0,08625	118,60		10,23		
		(Конструкции из кирпича и блоков)									
		Всего по позиции							10,23		
177	ФЕР06-03-004-09	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0,04	1	0,04					
		Применительно									
		Объем=10*0,004									
		1 ОТ					1 795,86		71,83		71,83
		2 ЭМ					28,64		1,15		
		3 в т.ч. ОТМ					4,09		0,16		0,16
		3Т	цел.-ч	198		7,92					
		3ТМ	цел.-ч	0,33		0,0132					
		Итого по расценке					1 824,50		72,98		71,99
		ФОТ							71,99		73,43
		Пр/812-006-0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные	%	102		102			73,43		41,75
		конструкции и работы в строительстве									
		Пр/774-006-0 СП Бетонные и железобетонные монолитные	%	58		58			41,75		41,75
		конструкции и работы в строительстве									
		Всего по позиции							188,16		
178	ФССЦ-08.4.01.02-0012	Детали закладные и накладные	т	0,04	1	0,04	9 749,45		389,98		
		изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий									
		поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток									
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
		Всего по позиции							389,98		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	ФЕР10-01-001-01 Применительно	Укупнительная сборка и установка конструкций МАФ (спортивный комплекс)	шт	1	1	1					
	1 ОТ						185,18		185,18		185,18
	2 ЭМ						133,65		133,65		133,65
	3 в т.ч. ОТм						14,36		14,36		14,36
	4 М						480,52		480,52		480,52
	ЗТ		чел.-ч	19,7		19,7					
	ЗТм		чел.-ч	1,11		1,11					
	Итого по расценке						650,34		650,34		650,34
	ФОТ								199,54		199,54
	Пр/612-010.0-1 НР Деревянные конструкции		%	108		108			215,50		215,50
	Пр/774-010.0 СП Деревянные конструкции		%	55		55			109,75		109,75
	Всего по позиции								975,59		975,59

Итого по разделу 12 Демонтаж - монтаж существующего детского игрового оборудования для устройства резинового покрытия детской площадки (спортивный комплекс) :

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

Материалы

Строительные работы

в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

материалы

накладные расходы

сметная прибыль

Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно)

Итого по разделу 12 Демонтаж - монтаж существующего детского игрового оборудования для устройства резинового покрытия детской площадки (спортивный комплекс)

Раздел 13. Электромонтажные работы

180	ФЕР01-01-004-04	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,0588	1	0,0588					
									3 015,53		3 015,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(280*0,7*0,3) / 1000									
	1 ОТ						65,91				3,88
	2 ЭМ						2 709,39				159,31
	3 в т.ч. ОТМ						448,92				26,40
	ЗТ		чел.-ч	8,45		0,49686					
	ЗТМ		чел.-ч	38,7		2,27556					
	Итого по расценке						2 775,30				163,19
	ФОТ										30,28
	Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	92		92					27,86
	Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	46		46					13,93
	Всего по позиции										204,98
181	ФЕР01-02-031-03	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 1	100 шт	0,17	1	0,17					
		Объем=17 / 100									
	1 ОТ						68,33				11,62
	2 ЭМ						1 318,90				224,21
	3 в т.ч. ОТМ						110,43				18,77
	ЗТ		чел.-ч	8,76		1,4892					
	ЗТМ		чел.-ч	9,52		1,6184					
	Итого по расценке						1 387,23				235,83
	ФОТ										30,39
	Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	89		89					27,05
	Пр/774-001.4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	41		41					12,46
	Всего по позиции										275,34
182	ФЕР06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0,034	1	0,034					
		Объем=(17*0,2) / 100									
	1 ОТ						4 179,70				142,11
	2 ЭМ						1 734,07				58,96
	3 в т.ч. ОТМ						260,92				8,87
	4 М						4 083,79				138,85
	ЗТ		чел.-ч	490		16,66					
	ЗТМ		чел.-ч	19,53		0,66402					
	Итого по расценке						9 997,56				339,92
	ФОТ										150,98
											150,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			154,00		154,00
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			87,57		87,57
	Всего по позиции										
183	ФССЦ-04.1.02.05-0043	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	м3	3,468	1	3,468	665,00		2 306,22		
184	ФЕР33-05-008-01	Установка опор наружного освещения стальных трубных	шт	17	1	17			2 306,22		
	1	ОТ					12,11		205,87		205,87
	2	ЭМ					83,12		1 413,04		1 413,04
	3	в т.ч. ОТМ					6,96		118,32		118,32
	3Т		чел.-ч	1,42		24,14					
	3Тм		чел.-ч	0,6		10,2					
	Итого по расценке										
		ФОТ					95,23		1 618,91		1 618,91
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103			324,19		324,19
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60			333,92		333,92
	Всего по позиции										
185	ТЦ_07.4.03.12.66_668403582	Опора торшерная фланцевая ОТ 2Ф-5,0 (диам.108-76 мм) (Линии электропередачи)	шт	17	1	17	14 700,00		18 903,18	13,22	249 900,00
	Всего по позиции										
186	ТЦ_07.2.02.01_66_668403582	Фундаментная часть с 2-мя отверстиями под силовую кабель ФЧ2-180-1,0-108 (Линии электропередачи)	шт	17	1	17	4 840,00		18 903,18		249 900,00
	Всего по позиции										
187	ТЦ_20.2.06.05_66_668403582	Кронштейн консольный двухрожевый КЗК 0,5-0,5-180 (диам.48мм) (арматура наружного освещения) (Линии электропередачи)	шт	17	1	17	3 800,00		6 223,90	13,22	82 280,00
	Всего по позиции										
188	ФЕРМ08-02-369-04	Светильник, устанавливаемый вне зданий	шт	34	1	34			4 886,54	13,22	64 600,00
	Всего по позиции										
	1	ОТ					10,71		364,14		364,14
	2	ЭМ					54,99		1 869,66		1 869,66
	3	в т.ч. ОТМ					5,36		182,24		182,24
	4	М					49,38		1 678,92		1 678,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3Т	чел.-ч	1,02			34,68					
	3Тм	чел.-ч	0,4			13,6					
	Итого по расценке								115,08		3 912,72
	ФОТ										546,38
	Пр/812-049.3-1 НР	Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					529,99
	Пр/774-049.3 СП	Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					278,65
	Всего по позиции										4 721,36
189	ТЛ_20.3.04.00_66_780452696 0_12.02.2024_02	Светильник светодиодный уличный ДКУ-10 Овт 6400К IP 65 (Электротехнические установки на других объектах)	шт	34	1	34	4 890,00		12 576,40	13,22	166 260,00
	Всего по позиции								12 576,40		166 260,00
190	ФЕРМ08-02-413-01	Прокладка резинокордных трубок с загибанием проводов, количество проводов: до 2, сечение провода до 6 мм2 Объем=280/100	100 м	2,8	1	2,8					
	1 ОТ						151,90				425,32
	2 ЭМ						32,60				91,28
	3 в т.ч. ОТм						4,52				12,66
	4 М						64,51				180,63
	3Т	чел.-ч	16,16			45,248					
	3Тм	чел.-ч	0,36			1,008					
	Итого по расценке						249,01				697,23
	ФОТ										437,98
	Пр/812-049.3-1 НР	Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					424,84
	Пр/774-049.3 СП	Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					223,37
	Всего по позиции										1 345,44
191	ФССП-24.3.01.06-0045	Трубы ПВХ, номинальный внутренний диаметр 40 мм (Электротехнические установки на других объектах)	м	280	1	280	4,90		1 372,00		1 372,00
	Всего по позиции								1 372,00		1 372,00
192	ФССП-21.1.06.09-0152	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)- LS 3х2,5-660 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=280 / 1000	1000 м	0,28	1	0,28	6 920,41		1 937,71		1 937,71
	Всего по позиции								1 937,71		1 937,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	ФЕР46-03-001-08	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 60 мм	100	0,02	1	0,02					
	Объем=2 / 100										
	1 ОТ						197,21		3,94		3,94
	2 ЭМ						647,49		12,95		12,95
	3 в т.ч. ОТм						244,76		4,90		4,90
	4 М						4,34		0,09		0,09
	ЗТ	чел.-ч	20,5			0,41					
	ЗТм	чел.-ч	21,1			0,422					
	Итого по расценке						849,04		16,98		16,98
	ФОТ								8,84		8,84
	Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103			103			9,11		9,11
	Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59			59			5,22		5,22
	Всего по позиции								31,31		31,31
194	ФЕР46-03-001-24	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-08	100	0,02	1	0,02					
	ПЗ=40 (ОЗП=40; ЭМ=40 к расх.; ЗПМ=40; МАТ=40 к расх.; ТЗ=40; ТЗМ=40)										
	1 ОТ						8,47	40	6,78		6,78
	2 ЭМ						26,60	40	21,28		21,28
	3 в т.ч. ОТм						11,25	40	9,00		9,00
	4 М						0,22	40	0,18		0,18
	ЗТ	чел.-ч	0,88		40	0,704					
	ЗТм	чел.-ч	0,97		40	0,776					
	Итого по расценке						35,29		28,24		28,24
	ФОТ								15,78		15,78
	Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103			103			16,25		16,25
	Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59			59			9,31		9,31
	Всего по позиции								53,80		53,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	ФССЦ-01.7.17.09-0069	Сварно кольцевое алмазное, диаметр 60 мм	шт	2	1	2			906,60	1 813,20	
(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)											
Всего по позиции										1 813,20	
196	ФЕРм08-02-405-01	Провода по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм ²	100 м	1,92	1	1,92					
Объем=192 / 100											
	1 ОТ							288,02	553,00	553,00	
	2 ЭМ							68,98	132,44	132,44	
	3 в т.ч. ОТМ							4,02	7,72	7,72	
	4 М							73,70	141,50	141,50	
	3Т		чел.-ч	30,64		58,8288					
	3ТМ		чел.-ч	0,32		0,6144					
Итого по расценке										430,70	826,94
	ФОТ							560,72	560,72	560,72	
	Пр/812-049.3-1 НР	Электротехнические установки на других объектах	%	97		97		543,90	543,90	543,90	
	Пр/774-049.3 СП	Электротехнические установки на других объектах	%	51		51		285,97	285,97	285,97	
Всего по позиции										1 656,81	
197	ФССЦ-21.1.06.09-0145	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 2х1,5-660 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=192 / 1000	1000 м	0,192	1	0,192		3 708,36	712,01	712,01	
Всего по позиции										712,01	
198	ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	18	1	18					
	1 ОТ							10,22	183,96	183,96	
	4 М							0,38	6,84	6,84	
	3Т		чел.-ч	1,03		18,54					
Итого по расценке										10,60	190,80
	ФОТ							183,96	183,96	183,96	
	Пр/812-049.3-1 НР	Электротехнические установки на других объектах	%	97		97		178,44	178,44	178,44	
	Пр/774-049.3 СП	Электротехнические установки на других объектах	%	51		51		93,82	93,82	93,82	
Всего по позиции										463,06	
199	ФССЦ-62.1.01.09-0050	Выключатели автоматические: «Legrand» серии DX-Standard IP 16A (Электромонтажные работы (ремонтно-строительные))	шт	1	1	1		66,48	66,48	66,48	
Всего по позиции										66,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	ФССЦ-62.1.01.09-0048	Выключатели автоматические, количество полюсов 1, номинальный ток 6 А	шт	17	1	17	81,61		1 387,37		
(Электромонтажные работы (ремонтно-строительные))											
Всего по позиции											
201	ФССЦпт-03-21-02-170	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: II класс груза до 170 км	1 т груза	1,6	1	1,6	87,52		1 387,37		
Всего по позиции											
202	ФЕР01-01-033-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3	0,0588	1	0,0588			140,03		
		2 ЭМ					410,94		24,16		4,71
		3 в т.ч. ОТм					80,16		4,71		4,33
		ЗТм	чел.-ч	6,91		0,406308			2,17		2,17
		Итого по расценке					410,94		24,16		4,71
		ФОТ							4,33		4,33
	Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	92		92			2,17		2,17
	Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	46		46			30,66		30,66
Всего по позиции											
203	ФССЦ-02.3.01.05-0037	Песок из отсевов дробления I класс, М 400, средний, обогащенный, круглые сита	м3	13,86	1	13,86	39,20		543,31		
(Земляные работы, выполняемые механизированным способом)											
Объем=280*0,15*0,3*1,1											
Всего по позиции											
543,31											

Итого по разделу 13 Электромонтажные работы :											
Итого прямые затраты (справочно)									60 923,27		
в том числе:											
Оплата труда рабочих									1 900,62		
Эксплуатация машин									4 147,32		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									393,59		
Материалы									54 875,33		
Строительные работы									39 595,15		
Строительные работы									39 455,12		
в том числе:											
оплата труда									374,20		
эксплуатация машин и механизмов									1 913,91		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									
		материалы							190,97		
		накладные расходы							36 259,32		
		сметная прибыль							572,52		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							325,17		
		Монтажные работы							140,03		
		в том числе:							24 784,79		
		оплата труда							1 526,42		
		эксплуатация машин и механизмов							2 093,38		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							202,62		
		материалы							18 606,01		
		накладные расходы							1 677,17		
		сметная прибыль							881,81		
		Итого ФОТ (справочно)							2 294,21		
		Итого накладные расходы (справочно)							2 249,69		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 206,98		
		Итого по разделу 13 Электромонтажные работы							64 379,94		
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							42 590,02		
Раздел 14. Разметка парковочных мест и установка дорожных знаков											
204	ТЛ_01.5.01.01_66_667600691	разметка мест парковки автомобилей краской для разметки дорог (Автомобильные Дороги)	комплекс	1	1	1	40 000,00		3 025,72	13,22	40 000,00
	1_13.12.2022_02										
		Цена=48000/1,2									
		Всего по позиции							3 025,72		40 000,00
205	ФЕР27-09-009-01	Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой: до 25 кг	т.стоек	0,0864	1	0,0864					
		Объем=21,6*4/1000									
		1 ОТ					3 446,35		297,76		297,76
		2 ЭМ					5 099,18		440,57		
		3 в т.ч. ОТМ					557,65		48,18		48,18
		4 М					4 988,99		431,05		
		3Т	чел.-ч	407,37			35,196768				
		3ТМ	чел.-ч	43,82			3,786048				
		Итого по расценке					13 534,52		1 169,38		
		ФОТ							345,94		345,94
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147					508,53		508,53
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134					463,56		463,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							2 141,47		
206	ФССЦ-01.5.03.03-0021	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, прямоугольной формы размером 350x700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3 (Автомобильные дороги)	шт	4	1	4	104,00		416,00		
		Всего по позиции							416,00		
207	ФССЦ-01.5.03.03-0034	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 700*700 мм, тип 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4, 6.8.1-6.8.3 (Автомобильные дороги)	шт	4	1	4	300,57		1 202,28		
		Всего по позиции							1 202,28		
208	ФССЦ-01.5.03.05-0022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.40 (Автомобильные дороги)	шт	4	1	4	329,50		1 318,00		
		Всего по позиции							1 318,00		
209	ФССЦ-05.1.05.16-0052	Сваи железобетонные С 30.30-1,2,3, бетон В15, объем 0,28 м3, расход арматуры 14,70 кг (Автомобильные дороги)	шт	4	1	4	394,75		1 579,00		
		Всего по позиции							1 579,00		

Итого по разделу 14 Разметка парковочных мест и установка дорожных знаков :

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Материалы

Строительные работы

в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (Отм)

материалы

накладные расходы

сметная прибыль

8 710,38

297,76

440,57

48,18

7 972,05

9 682,47

297,76

440,57

48,18

7 972,05

508,53

463,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого ФОТ (справочно)							345,94		
		Итого накладные расходы (справочно)							508,53		
		Итого сметная прибыль (справочно)							483,56		
		Итого по разделу 14 Разметка парковочных мест и установка дорожных знаков							9 682,47		
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							1 909 921,37		24 621 018,79
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							51 402,76		51 402,76
		Эксплуатация машин							314 477,62		4 157 394,14
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							7 998,59		7 998,59
		Материалы							1 535 892,99		20 304 505,33
		Перевозка							8 148,00		107 716,56
		Строительные работы							2 006 132,15		24 464 283,03
		в том числе:							1 810 711,48		21 880 821,77
		оплата труда							49 876,34		49 876,34
		эксплуатация машин и механизмов							125 111,57	13,22	1 653 974,96
	(66), ФЕР, 4 кв 2023 (ПТ2), Письмо Минстроя России от 01.12.2023 №74669-ИФ/09, прил.3	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							7 795,97		7 795,97
		материалы							1 517 286,98	13,22	20 058 533,88
	(66), ФЕР, 4 кв 2023 (ПТ2), Письмо Минстроя России от 01.12.2023 №74669-ИФ/09, прил.3	накладные расходы							68 225,57		68 225,57
		сметная прибыль							50 211,02		50 211,02
	(66), ФЕР, 4 кв 2023 (ПТ2), Письмо Минстроя России от 01.12.2023 №74669-ИФ/09, прил.3	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							187 272,67	13,22	2 475 744,70
		Перевозка							8 148,00		107 716,56
		Монтажные работы							24 784,79		277 731,33
		в том числе:									
		оплата труда							1 526,42		1 526,42
	(66), ФЕР, 4 кв 2023 (ПТ2), Письмо Минстроя России от 01.12.2023 №74669-ИФ/09, прил.3	эксплуатация машин и механизмов							2 093,38	13,22	27 674,48
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							202,62		202,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(66), ФЕР, 4 кв 2023 (ПГ2), Письмо Министра России от 01.12.2023 №74669-ИФ/09, прил.3	материалы							18 606,01	13,22	245 971,45
		накладные расходы							1 677,17		1 677,17
		сметная прибыль							881,81		881,81
		Итого							2 030 916,94		24 742 014,36
		Итого ФОТ (справочно)							59 401,35		59 401,35
		Итого накладные расходы (справочно)							69 902,74		69 902,74
		Итого сметная прибыль (справочно)							51 092,83		51 092,83
		Возмещение затрат на материалы при работе по УСН (20304505,33+(4157394,14-7998,59)+69902,74*0,1712+51092,83*0,15)*0,20 (только ТЦ)									4 894 706,43
		ВСЕГО по смете							2 030 916,94		29 636 720,79
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							524 120,17		6 928 868,54

Составил:

(И.В.Баранова)

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

- ¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
- ² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
- ³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.